

مقاييس تقدیرۃ

**العملية انشاء و رصف طرق داخل قرية الجفجافة بمدينة الحسنة**

خطة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٠

الاسلام

العنوان:

ناریخ فتح المظاریف:

التأمين الابتدائي: ٢٠٠٠٠ جنية

مدة العملية: ١٢ شهراً

ثمن الكراسة شامل: ١٠٠٠ جنيهها

عَتَمَ:

مدير عام الادارة الهندسية

12

محمد رجب برآوی

أئمَّةِ مَحْلُسٍ وَمَدِينَةِ الْحَسَنَةِ

اللّواع

اسامة احمد محمود عفش

## إثبات راتسات عامة

١- على المقاول أن يقدم عطاءه بمقر مجلس مدينة الحسنة - شمال سيناء في مظروفين أحدهما مالي ويشمل كراسة الشروط فقط موضح بها سعر الفئة لكل بند بالأرقام والحرف موقعه من المقاول على جميع الصفحات وأى تعديلات وفي حالة الإختلاف بين الأرقام والحرف يعود على الحرف - طريقة السداد بالدفع الإلكتروني على الحساب رقم ( باسم )  
فرع على بنك والأخرفى :-

- يحتوى المظروف الفنى على : - صورة القيد فى السجل التجارى أو السجلات التى يكون القيد بها واجبا قانونيا - البطاقة الضريبية وأخر إقرار ضريبى - شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة - التأمين الابتدائى لدخول المناقصة - بطاقة عضوية الإتحاد المصرى للتشييد والبناء سارية المفعول وأن يكون مصنف فى تنفيذ الأعمال محل التعاقد وبالفترة التى تسمح بدخول العملية . سابقة أعمال - طريقة التنفيذ - برنامج زمني - بيان بأسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سي SEND إليها الإشراف على التنفيذ - إقرار يفيد بتنفيذ كافة الالتزامات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للعملية بما فى ذلك كافة اشتراطات مزاولة النشاط موضوع العملية وأن لدية القدرة المالية والفنية لتنفيذ ذلك .- إقرار بالالتزام بالتأمين على العمالة وفقا للقوانين التأمين السائدة .- بيان نسب البنود المتغيرة ويستبعد أى عطاء لا يحدد نسب البنود المتغيرة الواردة بكراسة الشروط وتكون بنسبة أكبر من الصفر واقل من الواحد الصحيح .- يدون على المظروف من الخارج اسم العملية ونوع المظروف (مالي - فنى ) تاريخ الجلسة والعنوان ورقم التليفون ورقم الفاكس ورقم الدفع الإلكتروني ويعتبر العنوان المدون على العطاء والمذكور ضمن الأوراق المقدمة هو العنوان الدائم للمخابرات عليه بشأن العملية .

٢- العطاء سارى المفعول لمدة ( تسعون يوما ) من تاريخ فتح المظاريف الفنية ولجهة الحق فى خلب السريان إذا تطلب الأمر ذلك ويستبعد أى عطاء لا يقبل التجديد أو لم يرد على الجهة بالموافقة على التجديد خلال أسبوع من تاريخ إصدار خلب التجديد .

٣- تقبل العطاءات بمقر ديوان عام مجلس مدينة الحسنة من تاريخ أول إعلان حتى الساعة ( الثانية عشرة ظهرا ) ظهريوم ..... الموافق / ٢٠٢٠ /

٤- يلتزم المقاول بتديير جميع المواد والمهام والمعدات وخلافة الازمة للتنفيذ بمعرفته وعلى حسابه .

٥- مدة تنفيذ العملية ( شهر من تاريخ استلام الموقع .

٦- يوضع السعر شامل ضريبة القيمة المضافة وأى ضرائب أخرى وفي حالة إشراكه لضريبة القيمة المضافة يستبعد العطاء نهائيا .

٧- كل خطأ أو سهو في أي وصف أو رسم تقدمه جهة التعاقد يمكن تصحيحه بمعرفة الجهة في أي وقت كان وعلى المقاول التقدم بملحوظاته بشأن هذه الرسومات والتصميمات إن وجدت كتابتنا وعلى أي حال يكون المقاول مسؤولاً وحده عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالأعمال موضوع هذا العقد كما لو كانت مقدمه منه ما لم يكن سبق التنبيه منه كتابة بوجود عيب أو خطأ فنى فيها وعليه أن يتحرى بنفسه ويعاين موقع العملية معاينه نافية للجهالة وأن أسعاره مقدمه منه بالعطاء تشمل التغلب على أي عوائق تظهر أثناء العمل دون الحق له في خلب أى علاوة أو زيادة في الأسعار .

٨- أى إشتراكات لكراسة الشروط والمواصفات يضعها المقاول يكون من شأنها المساس بالأسعار مرفوضة ويعتبر العطاء مرفوض عدا شرط قبول الخصم .

٩- يستبعد أي عطاء يحدد سعره بناءً على خفض نسبة أو مبلغ من قيمة أقل العطاءات المقدمة كما يستبعد أي عطاء يخالف الحظر الوارد بالمادة (٢٦) بشأن المنوعين من تقديم العطاءات والمادة (٣٣) بشأن حظر تقديم أكثر من عطاء وذلك من مواد القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

١٠- مدة العملية (١٠)

١١- على المقاول أن يستخدم العدد الكافي من المهندسين النقابيين من الشعبه الخاصه بالأعمال المطلوب تنفيذها لمباشرة تنفيذ العمل أثناء مدة التنفيذ وإذا قصر في استخدام مهندسه يلتزم بدفع غرامه قدرها فقط (ألف جنيه) عن كل يوم يمر دون وجود المهندس بموقع العمل.

١٢- قيمة التأمين البدائي لدخول العملية مبلغ وقدره (جنيه) وعن السداد بخطاب ضمان يجب أن يكون بدون أي شروط وساري لمدة لا تقل عن ١٢٠ يوم من تاريخ فتح المظاريف الفنية للعملية ويمد بنفس مدة مد سريان العطاء . وبزيادة شهر .

١٣- وقيمة التأمين النهائي ٥٪ من قيمة العقد ساري المفعول طوال مدة تنفيذ العملية وحتى نهاية مدة الضمان بالإضافة إلى مدة ثلاثة أيام أخرى ويجدد لحين الإنتهاء من التسليم النهائي للعملية ويحدد خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار بالتربيطة وفي حالة عدم السداد في المهلة المحددة من تاريخ الإخطار بالتربيطة يتم تطبيق ما جاء بالقانون ١٨٢/٢٠١٨ بشأن إلغاء العقد أو تنفيذه على الحساب بمعرفة صاحب العطاء التالي في الترتيب مع تحمله كافة الأعباء المالية المتربعة على ذلك .

١٤- المقاول مسئول عن الإقامة الكاملة عن العمل وكذلك إنتقالهم والتأمين عليهم .

١٥- كل خطأ أو سهو في المواصفات الفنية أو الكميات أو الرسومات بشأن مقاييس العملية موضوع التعاقد يتم تصحيحه بمعرفة الجهة الإدارية في أي وقت وعلى المقاول أن يتقدم بملحوظاته بهذا الشأن إن وجدت كتابة للجنة تلقى الإستفسارات والرد عليها في الميعاد المحدد لجلسة الإستفسارات ويتم الرد عليها بالبريد السريع على عنوان مقدم الاستفسار خلال ثلاثة أيام من إنعقاد اللجنة وقبل ميعاد البت الفني بأسبوع وفي حالة قبول الملاحظات التي يتربّع عليها أي تعديل في المواصفات أو الرسومات أو الكميات الواردة بالكراسة يتم إخطار باقى أصحاب العطاءات بذات الكيفية وفي نفس الميعاد وعلى كل مقاول يقوم بشراء الكراسة ذكر العنوان ورقم التليفون والفاكس على طلب الشراء وعلى العطاء الفني المقدم منه .

١٦- يرفض أي عطاء يقوم فيه المقاول بتجزئة الكميات وعلى المقاول وزن أسعاره حسب الكميات الواردة بالكراسة .

١٧- للمجلس الحق في تغيير موقع العمل في نطاق مركز ومدينة الحسنة دون المطالبه بفرق أسعار من جانب مقدم العطاء .

١٨- يلتزم مقدم العطاء بتنفيذ العملية الذي يصدر له أمر شغل من المجلس على أن يقوم بإستلام الموقع خلال أسبوع من تاريخ أمر الشغل وفي حالة رفضه يتم التنفيذ على حسابه مع تحمله كافة فروق الأسعار .

١٩- على المقاول مقدم العطاء أرفاق قيمة التأمين البدائي داخل مظروف العطاء الفني .

٢٠- التنفيذ في حدود الاعتماد المتاح وللمجلس الحق في تنفيذ البند الوارد في المقايسة بما يتماشى مع الاعتماد المخصص للعملية سواء بالزيادة أو النقص بما يتجاوز ٢٥٪ من كل بند خلال مدة التنفيذ بذات الأسعار مع الأخذ في الاعتبار أولوية العطاء لذا يراعى وضع أسعار متوازنة .

٢١- يستبعد أي عطاء يتضمن أي شروط مخالفة للشروط العامة والخاصة بالكراسة .

٢٢- يستبعد أي عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية .

٢٣- يستبعد أي عطاء لا يحتوى على قيمة التأمين البدائي لدخول العملية .

٢٤- بالنسبة لأعمال الكهرباء يتحمل مقدم العطاء سداد رسوم إطلاق التيار الكهربائي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وذلك بالنسبة لأعمال الجهد المتوسط (محولات - أعمدة جهد متوسط - كابلات ) وفي حالة عدم السداد يتحمل المقاول غرامة على عدم إطلاق التيار طبقاً للقانون وفي حالة الإسلام البدائي بدون إطلاق تيار تظل الإعمال في عهدة المقاول لحين إطلاق التيار مع تحمله الغرامة ويعتبر تاريخ إطلاق التيار هو بداية تاريخ الإسلام البدائي التي تتحسب من عندها بداية مدة ضمان الإعمال .

- ٢٥ - ويتم التنفيذ طبقا للرسومات والкроكيات المرفقة لذا على مقدم العطاء التأكيد من الرسومات والкроكيات للمشروع
- ٢٦ - يتم المحاسبة على ما يتم تنفيذه من أعمال على الطبيعة ويمكن الاستفادة منها كما يتم سداد مستحقات المقاول عن طريق الدفع الإلكتروني لذا على مقدم العطاء تقديم خطاب باسم / رئيس مجلس مدينة الحسنة موضح به رقم الحساب ، اسم المستفيد - إسم البنك - إسم الفرع
- ٢٧ - تسرى أحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط على هذا العقد .  
توقيع المقاول

رئيس مركز ومدينة الحسنة

مدير إدارة العقود

( ) عميد ( )

محاسب /

أسامه أحمد محمد عفش

عادل السيد محمود

مقاييس تقديرية  
لعملية انشاء و رصف طرق داخل قرية الجفجافة بمدينة الحسنة خطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٠

ملاحظات	الاجمالى		الفئة		الكمية	الوحدة	البيان	م
	ج	م	ج	م				
١					٤٠٠٠	٣ م	بالمتر المكعب اعمال الحفر والردم للوصول الى المنسوب التصميمي او جسر الطريق و البند يشمل ضبط مناسبات التربة الموجودة مع اعمال الردم للاماكن المنخفضة و القطع لاماكن العالية مع الدك للتربة جيدا والرش بالمياه و التسوية مع نقل المخلفات الزائدة الى المقالب العمومية وكل مايلزم لنهاي البند حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف ممagine بالметр المكعب	
٢					٢٣٠٠٠	٢ م	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة اساس من التربة الزلطية طبقا للدرج (ب) بسمك نهائى لا يقل عن ٢٥ سم بعد الدك على طبقتين مع الرش بالمياه والهروس وتسوية السطح النهائى و عمل الاختبارات اللازمة في القطاعات التي يحددها المهندس المشرف وطبقا لمناسيب التصميمية مع مراعاة المبou المطلوبة ونهائى البند حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف ممagine بالметр المسطح	
٣					٢٣٠٠٠	٢ م	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة تشيرب من الاسفلت السائل متواسط النطابر (M.C.O) بمعدل ١,٥ كجم/م٢ شاملة مع مراعاة تنظيف سطح طبقة الاساس جيدا من الاتربة و المواد المفككة و ترميم اي حفر تكون بالسطح من نفس طبقة الاساس و تهرس جيدا قبل اضافة طبقة (M.C.O) وحسب المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف ممagine بالметр المسطح	
٤					٣٣٠٠٠	٢ م	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخلطة الاسفنتية تتكون من خليط متجانس من كسر الاحجار الطبيعية الصلبة تدرج (٤ ج) و المواد الناعمة و البودرة بالنسبة المققرة على الساخن بسمك لا يقل عن ٦ سم بعد الدك وحسب المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف ممagine بالметр المسطح	
٥					١٠٠٠٠	٢ م	بالمتر المسطح اعمال ترميم و مسح وازلة المخلفات للمقالب العمومية و تجهيز طبقة الاساس القيمة و اعدادها قبل وضع الطبقة السطحية مع ترميم طبقة الاساس للوصول الى سماكة ٢٥ سم بحيث لا يقل طبقة الاساس المضافة عن ١٠ سم (تربة زلطية تدرج ب) بعد الدك و طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة وفي الاماكن التي يحددها طاقم الاشراف ممagine بالметр المسطح	
٦					١٠٠٠٠	٢ م	بالمتر المسطح توريد و عمل و فرش طبقة لاصقة من البوليمر السائل R.C.5 سريع التطوير بمعدل ٥٠ كجم/م٢ مع مراعاة نظافة السطح جيدا والالتزام بالمواصفات الفنية بالметр المسطح	
٧					٣	كم	بالكيلو متر توريد و عمل تخطيط بالبوليمرية على الساخن حسب اللون المطلوب لزوم جانبي ومحور الطريق طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف ممagine بالكلومتر	

مهندس الطرق / م / مدیر المشروعات / مدیر عام الادارة الهندسية / رئيس مجلس ومدينة الحسنة / محمد رجب براوى / محمد رجب براوى / اسماء احمد محمود عفش / اللواء /

تابع مقاييس تقديرية  
لعملية إنشاء و رصف طرق داخل قرية الجفجافة بمدينة الحسنة خطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٠

ملاحظات	الاجمالى			الفئة	الكمية	الوحدة	البيان	م
	ج	م	ج					
							بالمتر الطولى توريد و تركيب بردورة من الخرسانة العادية قطاع ١٥٠×٣٠ سم عبارة عن كمرة من الخرسانة العادية بنسبة اسمنت ٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى لكل م ٣ من الخرسانة والزلط الفينو نمرة ١ و التركيب و الحفر و التسوية و محمل على البند دهان ببوية البلاستيك باللون المطلوب على طبقة بياض تخشن للبردورات و كل مايلزم لنهاي البند كاملا طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف ممaggieعة .	٨
					٢٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد و تركيب بردورة من الخرسانة العادية قطاع ٣٠٠×٢٥ سم عبارة عن كمرة من الخرسانة العادية بنسبة اسمنت ٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى لكل م ٣ من الخرسانة والزلط الفينو نمرة ١ و التركيب و الحفر و التسوية و محمل على البند دهان ببوية البلاستيك باللون المطلوب على طبقة بياض تخشن للبردورات و كل مايلزم لنهاي البند كاملا طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف ممaggieعة .	٩
					٤٠٠٠	م.ط	بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية (دكة خرسانية) بسمك لا يقل عن ١٠ سم تتكون من كجم اسمنت بورتلاندى عادي لكل م ٣ زلط نظيف ٤٠٠،٨٠+ م ٣ رمل نظيف حرش وذلك لزوم الارصفة و محمل عليها الردم اسفل الدكة مع الدمل و الغمر بالمياه و الخلط بأوكسيد لون من النوع الجيد حسب اللون المطلوب مع عمل فواصل (فييل-بتومين-خشب حبيبي) و المسح الجيد على السطح للوصول الى سطح مستوى و ناعم و عمل فورمة حفر على السطح بالشكل المطلوب مع نهاية البند كامل حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية ممaggieعة بالمتر المسطح.	١٠
					١٤٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط ارصفة باللون المطلوب مقاس ٢٥٠×٢٥ سم على ان تعتمد العينة قبل التوريد و التركيب و البند يشمل فرشة الرمل النظيفة اسفل البلاط و مونة اللصق و السقية و كل مايلزم لنهاي البند كاملا طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف ممaggieعة .	١١
					٥٠٠٠	٢م	بالمقطوعية توريد و تركيب مجسم (الحمل - نخيل او مایمائثة) بابعاد ١٠،٥ م مصنوع من مادة البئير سماك لا يقل عن ١٠٠-٥ سم محمل وذلك بالشكل واللون المطلوب في المكان الذي يحددها طاقم الاشراف بحيث يثبت على قاعدة من مبني ٢٥ سم بارتفاع ١٠،٥ م و ابعد ٤-٥ متر على شكل (رباعي _ خماسي _ سداسي او مایمائثة) تديجياً لاعلى بالشكل المطلوب محمل على سهل ٤٠×٢٥ سم في جميع الاتجاهات و البند يشمل توريد و تركيب اسپوتنات و كشافات و جالوب بالعدد واللون الذي يحدده طاقم الاشراف و ترتكيبها في الاماكن المطلوبة و توصيلها باقرب مصدر للكهرباء بقابل بقطر مناسب شامل جميع التوصيلات للانارة و يشمل التكسية بالحجر الهاشمة ناعم او جبلى للمجسم وضع حليات و اشكال التي يحددها طاقم الاشراف و ويتم وضع رخام مستورد للارضيات باللون و اللون و الشكل المطلوب و البند يشمل عمل حديد كريتال مشغول و اجههات سور على الداير بالشكل و القطعات و اللون المطلوب حسب اصول الصناعة و حسب المواصفات الفنية و تعليمات طاقم الاشراف .	١٢

مهندس الطرق مدير المشروعات مدير عام الادارة الهندسية يعتمد:

مهندس الطرق

رئيس مجلس و مدينة الحسنة

م/ محمد رجب براوى

م/

اللواء/

أسامة احمد محمود عفش

تابع مقاييس تقديرية  
لعملية انشاء و رصف طرق داخل قرية الجفجافة بمدينة الحسنة خطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٠

ملاحظات	الاجمالى			الفنة	الكمية	الوحدة	البيان	م			
	ج	م	ج								
١٣							بالمتر الطولى توريد وتركيب وتنبيت كراسى حديد حسب الرسومات مكونة من علب حديد ٤×٦ سم سمك ٣ مم شاسيه رئيسى يثبت بالخرسانة اسفل الكراسى مع استخدام اللحام والمسامير الخاصة (الخرسانة اسفل الكراسى دكة خرسانية عادية ٢٠ سم حسب المواصفات) وتعمل قاعدة و ظهر الكرسى من علب حديد قطاع ٤×٢ سم سمك ٣ مم و ارتفاع قاعدة الكرسى صافى ٥٥ سم من منسوب الرصيف مع عمل لها تندة مبنية فى الكرسى بنفس القطعات و يتم تغطية التندة بصالح ٣ مم والبند شامل الدهان وجهين برايم و ثلاثة اوجه ببوية الزيت باللون المطلوب و عمل لافتات عليها مع كل مайлز لنهو البند حسب اصول الصناعه و حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف مما جموعة بالمتر الطولى	٢٠	م.ط		
١٤							بالعدد توريد وتركيب فازا سيراميك المجسم من الخرسانة سمك ٤-٥ سم بارتفاع ٨٠-٩٠ سم و ذلك بالشكل واللون المطلوب في الاماكن التي يحددها طاقم الاشراف حسب اصول الصناعه و حسب المواصفات الفنية	٦	عدد	الاجمالى	

مهندس الطرق	مدير المشروعات	مدير عام الادارة الهندسية	يعتمد:
/م	/م	/م	رئيس مجلس ومدينة الحسنة
			محمد رجب براوى
			اللواع /
			أسامة احمد محمود عفش

معاملات عناصر التكاليف المتغيرة

لعملية إنشاء و رصف طرق داخل قرية الجفجافة بمدينة الحسنة خطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٠

الإجمالي	عنصر البيتومين	عنصر السوilar	عنصر الثابت	البنود	M
% ١٠٠	% ٠	%	%	١- بالметр المسطح توريد و فرش طبقة اساس من التربة الزلطية طبقاً للدرج (ب) بسمك نهائى لا يقل عن ٢٥ سم بعد الدmk على طبقتين مع الرش بالمياه والهرس و تسوية السطح النهائى و عمل الاختبارات الازمة في القطاعات التي يحددها المهندس المشرف و طبقاً لمناسيب التصميمية مع مراعاة الميل المطلوب و نهءو البند حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات طاقم الاشراف	
% ١٠٠	%	%	%	٢- بالметр المسطح توريد و عمل طبقة تشيرب من الاسفلت السائل متوسط التطوير (M.C.O) بمعدل ١,٥ كجم/م٢ شاملة مع مراعاة تنظيف سطح طبقة الاساس جيداً من الاتربة و المواد المفككة و ترميم اي حفر تكون بالسطح من نفس طبقة الاساس و تهرس جيداً قبل اضافة طبقة (M.C.O) وحسب المواصفات الفنية و تعليمات طاقم الاشراف.	
% ١٠٠	%	%	%	٣- بالметр المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخلطة الاسفلتية تتكون من خليط متجانس من كسر الاحجار الطبيعية الصلبة تدرج (٤ ج) و المواد الناعمة و البودرة بالنسبة المقررة على الساخن بسمك لا يقل عن ٥ سم بعد الدmk وحسب المواصفات الفنية و تعليمات طاقم الاشراف	
% ١٠٠	%	%	%	٤- بالметр المسطح توريد و عمل و فرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل R.C.5 سريع التطوير بمعدل ٥٠ كجم /م٢ مع مراعاة نظافة السطح جيداً والالتزام بالمواصفات الفنية	

مدير عام الادارة الهندسية

/M

محمد رجب براوى

اللواء/

أسامة احمد محمود عش

يعتمد:

رئيس مجلس ومدينة الحسنة