

محافظة شمال سيناء

مجلس مدينة الشيخ زويد

الإدارة الهندسية

كراسة الشروط والمواصفات

عملية /

جلسة /

أسم مقدم العطاء /

عنوان مقدم العطاء /

قيمة النسخة /

يعتمد

رئيس المركز والمدينة

الادارة الهندسية

اشتراطات عامة

- (١) يتم تقديم العطاء فى مظلوفين احدهما فنى والاخر مالى .
- (٢) يقدم العطاء مصحوبا بمبلغ وقدرة ١٠.٠٠٠ جنية فى المظلوف الفنى يزداد الى ٥ % من قيمة العطاء عند رسو العطاء .
- (٣) مدة العملية أربعة شهور من تاريخ استلام الموقع .
- (٤) يلتزم المقاول بتقديم برنامج زمنى للتنفيذ داخل العطاء .
- (٥) يتقدم المقاول باسم المهندس المشرف على العملية عند التعاقد ، وفى حالة التأخير يخصم مبلغ وقدرة ٨٥٠ جنيها عن كل يوم تأخير .
- (٦) على المقاول توفير وسيلة انتقال يوميا للعمل مع جهاز الاشراف وفى حالة التأخير يخصم مبلغ وقدرة ١٠٠ جنية عن كل يوم تأخير .
- (٧) للجهة المالكة الحق فى قبول او رفض الى عطاء دون ابداء الاسباب .
- (٨) على المقاول تقديم العطاء دون اى شروط .
- (٩) للجهة المالكة الحق فى تعديل او زيادة او حذف بعض البنود بالعملية دون اعتراض المقاول.
- (١٠) الكميات الواردة هى كميات تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة .
- (١١) المقاول يلتزم بجميع اللوائح او القرارات الخاصة بالشروط والتنظيم والصحة ومجالس المدن.
- (١٢) المقاول مسئول بالتامين على اعماله بالموقع .
- (١٣) يلتزم المقاول باصلاح اى تلفيات اثناء سير العمل على نفقة الخاصة .
- (١٤) يلتزم المقاول بما يفيد سداد التامينات الاجتماعية .
- (١٥) يلتزم المقاول بما يفيد تسجيله فى ضريبة المبيعات .
- (١٦) على المقاول الالتزام التام بتعليمات الجهة المشرفة .
- (١٧) على المقاول ان يقوم باعتماد العينات المستخدمة فى الاعمال قبل التوريد الى الموقع .
- (١٨) الأسعار شاملة كافة الضرائب .
- (١٩) القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية مكملة لشروط التعاقد .
- (٢٠) اى تأخير فى تسليم العملية عن المدة المحددة يطبق لائحة وقانون المناقصات والمزايدات وتوقيع الغرامات المقررة طبقا للقوانين المعمول بها .
- (٢١) للمالك الحق فى سحب العملية من المقاول واسنادها لمقاول اخر خصما على حسابه دون الحاجة لخطاره وذلك فى الحالات الاتية :-

أ- إذا ظل المقاول متوقفا عن العمل مدة خمسة عشر يوما متتالية دون ابداء عذر قهرى .

ب- اذا اهمل المقاول فى تنفيذ اى شرط من شروط العقد .

٢٢) على الشركات المتنافسة والمقاولين ان يقومو بتسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية WWW.etenders.goo.eg

توقيع مقدم العطاء

()

محافظة شمال سيناء

مجلس مدينة الشيخ زويد

الإدارة الهندسية

مقايسة تقديرية لزوم تجميل ميادين الشيخ زويد

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الأجمالي
١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البردروات قطاع ٢٥ سم × ٣٠ سم بتسليح ١٢Ø٢ سفلى ، ١٢Ø٢ علوى وكانت ٨٥٠ م.ط بخلاطة بنسبة ٣.٨ م. زلط : ٣م.٤ رمل : ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والبند يشمل رش الخرسانة بالمياة العذبة لمدة ٣ ايام على الأقل بعد الصب وكذلك عمل فواصل تمتد كل ١٢ م وكذلك الدهان ببوية اللاكية باللون المطلوب وجهين على الأقل و عمل كل ما يلزم لنهو البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف.	م ^٣	١٧٠		
٢	بالمتر المسطح صب خرسانة عادية للارصفة سمك ١٠ سم على الأقل والبند يشمل تسوية السطح جيدا وحسب اصول الصناعة والبند يشمل عمل فواصل تمتد كل ١٥ م كذلك توريد وفرش طبقة من الرمل اسفل الخرسانة العادية بسمك من ١٥ - ٢٠ سم و عمل كل ما يلزم لنهو البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف.	م ^٢			
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية في الاماكن التي يحددها طاقم الاشراف وتتكون من ٨ و ١٠ م زلط + ٤ و ٣ م رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل الخلط الميكانيكي والصب و عمل الفرغ وتسوية السطح والمعالجة وتنفيذ البند طبقا لأصول الصناعة والكود المصري وتعليمات جهاز الإشراف .	م ^٣	٢٨		
٤	بالمتر الطولي بياض تخشين للبر دورات علي جانبي الطريق وفي الأماكن التي يحددها جهاز الأشراف بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٤٠٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل مع الخدمة الجيدة بالتخشينة وعمل السوك اللازمة لجوانب البر دورات والأرصفة و عمل كل ما يلزم لنهو البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف.	م.ط			

يعتمد ،،

مدير الإدارة الهندسية

مهندس

رئيس المجلس والمدينة

()

م / رتييه عواد حسن

مدير عام/ حسام لبيب محمد

تابع - مقايضة تقديرية لزوم تجميل ميادين الشيخ زويد

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفنه	الأجمالي
٥	بالمتر الطولى دهانات ببيوية اللاكية باللون المطلوب للبردورات وفي الأماكن التي يحددها جهاز الإشراف وجهين على الأقل باللون المطلوب و عمل كل ما يلزم لنهوا البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف.	م.ط	٢٢٠٠		
٦	بالم ^٣ توريد وفرش رمال نظيفة في الأماكن التي يحددها طاقم الإشراف والبند يشمل التسوية والدمك جيدا وتجهيز السطح لاستقبال أي طبقة جديدة و عمل كل ما يلزم لنهوا البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	م ^٣	٥٠		
٧	بالم ^٣ إزالة أي مخلفات موجودة بالأماكن التي يحددها طاقم الإشراف ونقلها للمقالب العمومية وتجهيز السطح لاستقبال اي طبقة جديدة و عمل كل ما يلزم لنهوا البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	م ^٣	٨٠		
٨	بالم ^٣ توريد و عمل مباني من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس (٩*١٢*٢٥ سم) في الأماكن التي يحددها جهاز الإشراف وذلك باستخدام مونة بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ رمل و عمل كل ما يلزم لنهوا البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف.	م ^٣	٢٠		

يعتمد ،،
رئيس المجلس والمدينة
()
مدير عام/ حسام لبيب محمد

مدير الإدارة الهندسية
م / رتيبه عواد حسن

مهندس