

مقايضة تقديرية

لعملية استكمال انشاء و رصف و تطوير ميدان قرية القسيمة بمدينة الحسنة
خطة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١

الاسم: _____

العنوان: _____

تاريخ فتح المظاريف: _____

التأمين الابتدائى: ٦٠٠٠٠ جنيها

مدة العملية: ٥ شهرا

ثمن الكراسة شامل: ٧٠٠ جنيها

مدير عام الادارة الهندسية

/م

محمد رجب براوى

يعتمد;

رئيس مجلس ومدينة الحسنة

المواع/

أسامة احمد محمود عفش

إشتراطات عامة

١- على المقاول أن يقدم عطاءه بمقر مجلس مدينة الحسنة - شمال سيناء فى مظهرين أحدهما مالى ويشمل كراسة الشروط فقط موضح بها سعر الفئمة لكل بند بالأرقام والحروف موقعه من المقاول على جميع الصفحات وأى تعديلات وفى حالة الإختلاف بين الأرقام والحروف يعول على الحروف - طريقتة السداد بالدفع الألكترونى على الحساب رقم (باسم /

على بنك فرع والأخرفنى :-

- يحتوى المظروف الفنى على : - صورة القيد فى السجل التجارى أو السجلات التى يكون القيد بها واجبا قانونيا - البطاقة الضريبية وأخر إقرار ضريبى - شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة - التأمين الإبتدائى لدخول المناقصة - بطاقة عضوية الإتحاد المصرى للتشييد والبناء سارية المفعول وأن يكون مصنف فى تنفيذ الأعمال محل التعاقد وبالفئمة التى تسمح بدخول العملية - سابقة أعمال - طريقتة التنفيذ - برنامج زمني - بيان بأسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليها الإشراف على التنفيذ - إقرار يفيد بتنفيذ كافة الإلتزامات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للعملية بما فى ذلك كافة اشتراطات مزاولمة النشاط موضوع العملية وأن لدية القدرة المالية والفنية لتنفيذ ذلك - إقرار بالإلتزام بالتأمين على العمالة وفقا للقوانين التأمين السائدة - بيان نسب البنود المتغيرة ويستبعد أى عطاء لا يحدد نسب البنود المتغيرة الواردة بكراسة الشروط وتكون بنسبة اكبر من الصفر واول من الواحد الصحيح - يدون على المظروف من الخارج اسم العملية ونوع المظروف (مالى - فنى) تاريخ الجلسة والعنوان ورقم التليفون ورقم الفاكس ورقم الدفع الألكترونى ويعتبر العنوان المدون على العطاء والمذكور ضمن الأوراق المقدمة هو العنوان الدائم للمخاغبة عليه بشأن العملية .

٢- العطاء سارى المفعول لمدة (تسعون يوما) من تاريخ فتح المظاريف الفنية وللجهة الحق فى خلب السريان إذا تطلب الأمر ذلك ويستبعد أى عطاء لايقبل التجديد أو لم يرد على الجهة بالموافقة على التجديد خلال أسبوع من تاريخ إصدار خلب التجديد .

٣- تقبل العطاءات بمقر ديوان عام مجلس مدينة الحسنة من تاريخ أول إعلان حتى الساعة (الثانية عشرة ظهرا) ظهريوم الموافق / / ٢٠٢٠

٤- يلتزم المقاول بتدبير جميع المواد والمهمات والمعدات وخلافة اللازمة للتنفيذ بمعرفته وعلى حسابه .

٥- مدة تنفيذ العملية (شهر من تاريخ إستلام الموقع .

٦- يوضع السعر شامل ضريبة القيمة المضافة وأى ضرائب أخرى وفى حالة إستراخه لضريبة القيمة المضافة يستبعد العطاء نهائيا .

٧- كل خطأ أو سهو فى أى وصف أو رسم تقدمه جهة التعاقد يمكن تصحيحه بمعرفة الجهة فى أى وقت كان وعلى المقاول التقدم بملاحظاته بشأن هذه الرسومات والتصميمات إن وجدت كتابتنا وعلى أى حال يكون المقاول مسئولاً وحده عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالأعمال موضوع هذا العقد كما لو كانت مقدمه منه ما لم يكن سبق التنبيه منه كتابتة بوجود عيب أو خطأ فنى فيها وعليه أن يتحرى بنفسه ويعاين موقع العملية معاينه نافية للجهالة وأن أسعاره مقدمه منه بالعطاء تشمل التغلب على أى عوائق تظهر أثناء العمل دون الحق له فى خلب أى علاوة أو زيادة فى الأسعار .

٨- أى إستراخات لكراسة الشروط والمواصفات يضعها المقاول يكون من شأنها المساس بالأسعار مرفوضة ويعتبر العطاء مرفوض عدا شرط قبول الخصم .

٩- يستبعد أى عطاء يحدد سعره بناء على خفض نسبة أو مبلغ من قيمة أقل العطاءات المقدمة كما يستبعد أى عطاء يخالف الحظر الوارد بالمادة (٢٦) بشأن الممنوعين من تقديم العطاءات والمادة (٣٣) بشأن حظر تقديم أكثر من عطاء وذلك من مواد القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

١٠- مده العملية (من تاريخ إستلام الموقع .

١١- على المقاول أن يستخدم العدد الكافى من المهندسين النقابيين من الشعبة الخاصه بالأعمال المطلوب تنفيذها مباشرة لتنفيذ العمل أثناء مدة التنفيذ وإذا قصر فى إستخدام مهندسه يلتزم بدفع غرامه قدرها فقط (ألف جنيها) عن كل يوم يمر دون وجود المهندس بموقع العمل .

١٢- قيمة التأمين الإبتدائى لدخول العمليه مبلغ وقدره (جنيه) وعند السداد بخطاب ضمان يجب أن يكون بدون أى شروط وسارى لمدة لاتقل عن ١٢٠ يوم من تاريخ فتح المظاريف الفنية للعملية ويمد بنفس مدة مد سريان العطاء . وبزيادة شهر .

١٣- وقيمة التأمين النهائى ٥ ٪ من قيمة العقد سارى المفعول طوال مدة تنفيذ العملية وحتى نهاية مدة الضمان بالإضافة إلى مدة ثلاثين يوماً أخرى ويجدد لحين الإنتهاء من التسليم النهائى للعملية ويسدد خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار بالترسية وفى حالة عدم السداد فى المهلة المحددة من تاريخ الإخطار بالترسية يتم تطبيق ماجاء بالقانون ٢٠١٨ / ١٨٢ بشأن إلغاء العقد أو تنفيذه على الحساب بمعرفة صاحب العطاء التالى فى الترتيب مع تحمله كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك .

١٤- المقاول مسئول عن الإقامة الكاملة عن العمال وكذلك إنتقالهم والتأمين عليهم .

١٥- كل خطأ أو سهو فى المواصفات الفنية أو الكميات أو الرسومات بشأن مقاييسه العملية موضوع التعاقد يتم تصحيحه بمعرفة الجهة الإدارية فى أى وقت وعلى المقاول أن يتقدم بملاحظاته بهذا الشأن إن وجدت كتابة للجنة تلقى الإستفسارات والرد عليها فى الميعاد المحدد لجلسة الإستفسارات ويتم الرد عليها بالبريد السريع على عنوان مقدم الإستفسار خلال ثلاثة أيام من إنعقاد اللجنة وقبل ميعاد البت الفنى بأسبوع وفى حالة قبول الملاحظات التى يترتب عليها أى تعديل فى المواصفات أو الرسومات أو الكميات الواردة بالكراسة يتم إخطار باقى أصحاب العطاءات بذات الكيفية وفى نفس الميعاد وعلى كل مقاول يقوم بشراء الكراسة ذكر العنوان ورقم التليفون والفاكس على طلب الشراء وعلى العطاء الفنى المقدم منه .

١٦- يرفض أى عطاء يقوم فيه المقاول بتجزئة الكميات وعلى المقاول وزن أسعاره حسب الكميات الواردة بالكراسة .

١٧- للمجلس الحق فى تغيير موقع العمل فى نطاق مركز ومدينة الحسنة دون المطالبة بفروق أسعار من جانب مقدم العطاء .

١٨- يلتزم مقدم العطاء بتنفيذ العملية الذى يصدر له أمر شغل من المجلس على أن يقوم بإستلام الموقع خلال أسبوع من تاريخ أمر الشغل وفى حالة رفضه يتم التنفيذ على حسابه مع تحمله كافة فروق الأسعار .

١٩- على المقاول مقدم العطاء أرفاق قيمة التأمين الإبتدائى داخل مظلوف العطاء الفنى .

٢٠- التنفيذ فى حدود الإعتماد المتاح وللمجلس الحق فى تنفيذ البنود الوارده بالمقاييسه بما يتماشى مع الإعتماد المخصص للعملية سواء بالزيادة أو النقص بما يتجاوز ٢٥ ٪ من كل بند خلال مدة التنفيذ بذات الأسعار مع الأخذ فى الإعتبار أولوية العطاء لذا يراعى وضع أسعار متوازنة .

٢١- يستبعد أى عطاء يتضمن أى شروط مخالفة للشروط العامة والخاصة بالكراسة .

٢٢- يستبعد أى عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية .

٢٣- يستبعد أى عطاء لا يحتوى على قيمة التأمين الإبتدائى لدخول العملية .

٢٤- بالنسبة لأعمال الكهرباء يتحمل مقدم العطاء سداد رسوم إطلاق التيار الكهربائى لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وذلك بالنسبة لإعمال الجهد المتوسط (محولات - أعمدة جهد متوسط - كابلات) وفى حالة عدم السداد يتحمل المقاول غرامة على عدم إطلاق التيار طبقا للقانون وفى حالة الإستلام الإبتدائى بدون إطلاق تيار تظل الأعمال فى عهدة المقاول لحين إطلاق التيار مع تحمله الغرامة ويعتبر تاريخ إطلاق التيار هو تاريخ الإستلام الإبتدائى التى تحسب من عندها بداية مدة ضمان الأعمال .

- ٢٥- ويتم التنفيذ طبقا للرسومات والكروكيات المرفقة لذا على مقدم العطاء التأكد من الرسومات والكروكيات للمشروع
- ٢٦- يتم المحاسبة على ما يتم تنفيذه من أعمال على الطبيعة ويمكن الإستفادة منها كما يتم سداد مستحقات المقاول عن طريق الدفع الألكترونى لذا على مقدم العطاء تقديم خطاب باسم / رئيس مجلس مدينة الحسنة موضح به رقم الحساب ، اسم المستفيد - اسم البنك - اسم الفرع
- ٢٧- تسرى أحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وكراسته الشروط على هذا العقد .
توقيع المقاول

رئيس مركز ومدينة الحسنة

مدير إدارة العقود

عميد ()

محاسب /

أسامه أحمد محمد عفش

عادل السيد محمود

مقاييس تقديرية

لعملية استكمال انشاء و رصف و تطوير ميدان قرية القسيمة بمدينة الحسنة خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

ملاحظات	الاجمالي		الفئة		الكمية	الوحده	البيان	م
	ج	م	ج	م				
					٢٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال الحفر والردم للوصول الى المنسوب التصميمي او جسر الطريق و البند يشمل ضبط مناسيب التربة الموجودة مع اعمال الردم للاماكن المنخفضة و القطع للاماكن العالية مع الدمك للتربة جيدا و الرش بالمياة و التسوية مع نقل المخلفات الزائدة الى المقالب العمومية و كل مايلزم لنهو البند حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات طاقم الاشراف مماجميعة بالمتر المكعب	١
					١٢٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة اساس من التربة الزلطية طبقا للتدرج (ب) بسمك نهائى لا يقل عن ٢٥سم بعد الدمك على طبقتين مع الرش بالمياة و الهرس و تسوية السطح النهائى و عمل الاختبارات اللازمة فى القطاعات التى يحددها المهندس المشرف و طبقا لمناسيب التصميمية مع مراعاة الميول المطلوبة و نهو البند حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات طاقم الاشراف مماجميعة بالمتر المسطح	٢
					١٢٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة تشريب من الاسفلت السائل متوسط التظاير (M.C.O) بمعدل ١,٥ كجم/م٢ شاملة مع مراعاة تنظيف سطح طبقة الاساس جيدا من الاتربة و المواد المفككة و ترميم اى حفر تتكون بالسطح من نفس طبقة الاساس و تهرس جيدا قبل اضافة طبقة (M.C.O) و حسب المواصفات الفنية و تعليمات طاقم الاشراف مماجميعة بالمتر المسطح	٣
					١٨٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخلطة الاسفلتية تتكون من خليط متجانس من كسر الاحجار الطبيعية الصلبة تدرج (٤ ج) و المواد الناعمة و البودرة بالنسب المقررة على الساخن بسمك لا يقل عن ٥سم بعد الدمك و حسب المواصفات الفنية و تعليمات طاقم الاشراف مماجميعة بالمتر المسطح	٤
					٢٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال ترميم و مسح و ازالة المخلفات للمقالب العمومية و تجهيز طبقة الاساس القديمة و اعدادها قبل وضع الطبقة السطحية مع ترميم طبقة الاساس للوصول الى سمك ٢٥سم بحيث لا يقل طبقة الاساس المضافة عن ١٠سم (تربة زلطية تدرج ب) بعد الدمك و طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و فى الاماكن التى يحددها طاقم الاشراف مماجميعة بالمتر المسطح	٥
					٨٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و عمل و فرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل R.C.5 سريع التظاير بمعدل ٠,٥٠ كجم /م٢ مع مراعاة نظافة السطح جيدا و الالتزام بالمواصفات الفنية بالمتر المسطح	٦
					٣	كم	بالكيلو متر توريد و عمل تخطيط بالبوية المرورية على الساخن حسب اللون المطلوب لزوم جانبى و محور الطريق طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات طاقم الاشراف مماجميعة بالكيلومتر	٧

يعتمد;

رئيس مجلس و مدينة الحسنة

مدير عام الادارة الهندسية

محمد رجب براوى

مدير المشروعات

محمد رجب براوى

مهندس الطرق

/م

/م

/م

اللواء/

أسامة احمد محمود عفش

تابع مقاييسه تقديرية

لعملية استكمال انشاء و رصف و تطوير ميدان قرية القسيمة بمدينة الحسنة خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

ملاحظات	الاجمالي		الفئة		الكمية	الوحده	البيان	م
	ج	م	ج	م				
					٤٠٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد و تركيب بردورة من الخرسانة العادية قطاع ٣٠×١٥/١٢سم عبارة عن كمره من الخرسانة العادية بنسبة اسمنت ٢٥٠كجم اسمنت بورتلاندى لكل م٣ من الخرسانة و الزلط الفينو نمرة ١ و التركيب و الحفر و التسوية و محمل على البند دهان بيوية البلاستيك باللون المطلوب على طبقة بياض تخشين للبردورات و كل مايلزم لنهوا البند كاملا طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف مماجميعة .	٨
					٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد و تركيب بردورة من الخرسانة العادية قطاع ٣٠×٢٥سم عبارة عن كمره من الخرسانة العادية بنسبة اسمنت ٢٥٠كجم اسمنت بورتلاندى لكل م٣ من الخرسانة و الزلط الفينو نمرة ١ و التركيب و الحفر و التسوية و محمل على البند دهان بيوية البلاستيك باللون المطلوب على طبقة بياض تخشين للبردورات و كل مايلزم لنهوا البند كاملا طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف مماجميعة .	٩
					٣٠٠	م٢	بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية (دكة خرسانية) بسمك لا يقل عن ١٠ سم تتكون من ٢٥٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل م٣ + ٣٠٠,٨٠٠م٣ زلط نظيف + ٤٠٠,٤٠٠م٣ رمل نظيف حرش و ذلك لزوم الارصفة و محمل عليها الردم اسفل الدكة مع الدمك و الغمر بالمياة و الخلط بأوكسيد لون من النوع الجيد حسب اللون المطلوب مع عمل فواصل (فيل-بتومين-خشب حبيبي) و المسح الجيد على السطح للوصول الى سطح مستوي و ناعم و عمل فورمة حفر على السطح بالشكل المطلوب مع نهو البند كامل حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية مماجميعة بالمتر المسطح.	١٠
					٣٠٠	م٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط ارصفة باللون المطلوب مقاس ٢٥×٢٥×٢,٥سم على ان تعتمد العينة قبل التوريد و التركيب و البند يشمل فرشاة الرمل التنظيف اسفل البلاط و مونة اللصق و السقية و كل مايلزم لنهوا البند كاملا طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف مماجميعة .	١١
					١٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد و تركيب و تثبيت كراسى حديد حسب الرسومات مكونة من علب حديد ٤×٦سم سمك ٣م شاسية رئيسى يثبت بالخرسانة اسفل الكراسى مع استخدام اللحام و المسامير الخاصة (الخرسانة اسفل الكراسى دكة خرسانية عادية ٢٠سم حسب المواصفات) و تعمل قاعدة و ظهر الكرسى من علب حديد قطاع ٤×٢سم سمك ٣م و ارتفاع قاعدة الكرسى صافى ٥٠سم من منسوب الرصيف مع عمل لها تन्दة مثبتة فى الكرسى بنفس القطاعات و يتم تغطية التندة بصاج ٣ مم و البند شامل الدهان و جهيين برايمر و ثلاثة اوجة بيوية الزيت باللون المطلوب و عمل لافتات عليها مع كل مايلزم لنهوا البند حسب اصول الصناعة و حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف مماجميعة بالمتر الطولى	١٢

يعتمد;

رئيس مجلس و مدينة الحسنة

مدير عام الادارة الهندسية

محمد رجب براوى

مدير المشروعات

محمد رجب براوى

مهندس الطرق

/م

الموافق /

أسامة احمد محمود عفش

تابع مقايضة تقديرية

لعملية استكمال انشاء و رصف و تطوير ميدان قرية القسيمة بمدينة الحسنة خطة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١

ملاحظات	الاجمالي		الفئة		الكمية	الوحده	البيان	م
	ج	م	ج	م				
					١٠	مقطوعية	بالمقطوعية توريد و عمل غرفة تفتيش مقاس داخلى ٦٠×٦٠سم و العمق حسب الطبيعة لا يقل عن ٢٥سم لغرفة البداية تبنى بطوب اسمنتى خرسانى مصمت سمك ٢٥سم على قاعدة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن ٢٠سم مع تخليق المجارى اللازمة بقاع الغرفة و البياض الداخلى و الخارجى و تشطيب الغرفة بالكامل و محمل على البند غطاء مفرغ للغرفة لصرف مياه المطر بسمك لا يقل عن ٥سم على اطار من زوايا حديد ٥سم×٥سم×٥سمم و لها يداث حديد ٨مم غاطسة و الحلق زوايا ٥سم×٥سم×٥سمم و توصيلها باقرب شبكة صرف و نهوالبند كاملا طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف مماجميعة .	١٣
					١٠	م/ط	بالمتر الطولى توريد و بناء بيارة صرف راسية تبنى من الطوب الاسمنتى المصمت بالسن المصنوع اليا و الخاص ببيارات الصرف ٤٠×٢٠×١٥سم بروحين اى سمك ٣١سم و قطر داخلى للبيارة ٢متر صافى و يبنى الطوب بمونة اسمنتية محتوى الاسمنت بها لا يقل عن ٤٠٠كجم/م ^٣ مونة و يشمل السعر اعمال الحفر و نقل مخلفات الحفر الى المقابل العمومية كما يشمل السعر توريد و صب خنزيرة من الخرسانة المسلحة اسفل مبانى البيارة قطاع ٥٠×٥٠سم دائرة و كذلك توريد و صب سقف خرسانى للبيارة بسمك ٢٠سم و تسليح ٧@١٦م فى الاتجاهيين مع عمل فتحة بالسقف قطر ٦"يركب فيها ماسورة حديد بغطاء و قفل على ان تكون الخرسانة المسلحة من ٨,٣م زلط + ٤,٣م رمل نظيف + ٤٠٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى/م ^٣ خرسانة + نسبة المياه و حديد التسليح المذكور عالية و نهوالبند كاملا طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف مماجميعة .	١٤
					٤٠	م/ط	بالمتر الطولى توريد و تركيب عداية اسفل الطريق بمواسير pvc قطر ٦ بوصة تتحمل ضغط جوى ١٠ بارو البند يشمل الحفر و الردم اسفل الطريق و اعلى المواسير بعمق لا يقل عن ١م و الردم برمال موردة نظيفة حسب المواصفات الفنية و تعليمات طاقم الاشراف لزوم كابلات الكهرباء .	١٥
الاجمالي								

يعتمد;

رئيس مجلس ومدينة الحسنة

مدير عام الادارة الهندسية

محمد رجب براوى

مدير المشروعات

محمد رجب براوى

مهندس الطرق

/م

اللواء/

أسامة احمد محمود عفش