

محافظة شمال سيناء  
مجلس مدينة الشيخ زويد  
الادارة الهندسية

## كراسة الشروط والمواصفات

عملية /

جلسة /

اسم مقدم العطاء /

عنوان مقدم العطاء /

قيمة النسخة / ..... ١٠ + % مصاريف إدارية

يعتمد

رئيس المركز والمدينة

الادارة الهندسية

مدير عام / حسام لبيب محمد

م/ رتبة عواد حسن

## اشتراطات عامة

- (١) يتم تقديم العطاء في مظروفين أحدهما فني والآخر مالي .
- (٢) يقدم العطاء مصحوبا بمبلغ وقدرة العطاء عند رسو العطاء .
- (٣) مدة العملية من تاريخ استلام الموقع .
- (٤) يلتزم المقاول بتقديم برنامج زمني للتنفيذ داخل العطاء .
- (٥) يتقدم المقاول باسم المهندس المشرف على العملية عند التعاقد ، وفي حالة التأخير يخصم مبلغ وقدرة جنيهها عن كل يوم تأخير .
- (٦) على المقاول توفير وسيلة انتقال يوميا للعمل مع جهاز الاشراف وفي حالة التأخير يخصم مبلغ وقدرة عن كل يوم تأخير .
- (٧) للجهة المالكة الحق في قبول او رفض الى عطاء دون ابداء الاسباب .
- (٨) على المقاول تقديم العطاء دون اى شروط .
- (٩) للجهة المالكة الحق في تعديل او زيادة او حذف بعض البنود بالعملية دون اعتراض المقاول .
- (١٠) الكميات الواردة هي كميات تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة .
- (١١) المقاول يلتزم بجميع اللوائح او القرارات الخاصة بالشروط والتنظيم والصحة ومجالس المدن .
- (١٢) المقاول مسئول بالتأمين على اعماله بالموقع .
- (١٣) يلتزم المقاول باصلاح اى تلفيات اثناء سير العمل على نفقة الخاصة .
- (١٤) يلتزم المقاول بما يفيد سداد التامينات الاجتماعية .
- (١٥) يلتزم المقاول بما يفيد تسجيله في ضريبة المبيعات .
- (١٦) على المقاول الالتزام التام بتعليمات الجهة المشرفة .
- (١٧) على المقاول ان يقوم بأعتماد العينات المستخدمة في الاعمال قبل التوريد الى الموقع .
- (١٨) والاسعار شاملة كافة الضرائب .
- (١٩) القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية مكملة لشروط التعاقد .
- (٢٠) اى تأخير في تسليم العملية عن المدة المحددة يطبق لائحة وقانون المناقصات والمزايدات وتوقيع الغرامات المقررة طبقا لقوانين المعامل بها .

(٢١) للملك الحق فى سحب العملية من المقاول واسنادها لمقاول اخر خصما على حسابه دون الحاجة لاخطره وذلك فى الحالات الآتية :-

أـ اذا ظل المقاول متوقفا عن العمل مدة خمسة عشر يوما متتالية دون ابداء عذر قهري .

بـ اذا اهمل المقاول فى تنفيذ اي شرط من شروط العقد .

(٢٢) الالتزام بمواصفات وزارة الكهرباء فى المهام الموردة من حيث سمك الاعمدة واطوالها واقطاراتها والوصلات الالومونيوم والمعزولة المستخدمة فى الاعمدة .

(٢٣) على الشركات المتنافسة والمقاولين ان يقوموا بتسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية [WWW.etenders.qoo.eg](http://WWW.etenders.qoo.eg)

(٢٤) الاسعار شاملة نسبة ٧ % قيمة وضع التصميمات والمواصفات والإشراف والتجربة وشركة الكهرباء على العملية .

### توقيع مقدم العطاء

( ) ( )

محافظة شمال سيناء  
مجلس مدينة الشيخ زويد  
الادارة الهندسية

**مقاييس تقديرية لانشاء مبني ملحق بمجلس مدينة الشيخ زويد**

خطة ٢٠١٨ / ٢٠١٩

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
		١٠٠	م³	أعمال الأنقاض : بالمتر المكعب تكسير مباني وخرسانات عادية أو مسلحة فوق منسوب سطح الأرض أو تحت منسوب سطح الأرض ورفع المخلفات إلى المقالب العمومية وتسلیم أي مهام أو متعلقات بمباني إلى مخازن مجلس المدينة.	١
		٢٦٠	م³	أعمال الحفر والردم : بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات في أي نوع من التربة للوصول إلى المنسوب المحدد للتأسيس والبند يشمل تطهير الحفر جيداً ونظافة وتسوية الجوانب ورش الأرض بالماء وكلة حسب أصول الصنعة كامل مما جميعة	٢
		٥٠	م³	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر في الأماكن التي يحددها جهاز الإشراف والردم والدك والرش بالماء حسب أصول الصنعة والبند كامل.	٣
		٥٠	م³	بالمتر المكعب ردم رمال نظيفة موردة بمعرفة المقاول في الأماكن المطلوبة والبند يشمل الردم على طبقات الرمل والرش بالماء كامل مما جميعة	٤
		٧٥	م³	أعمال الخرسانات العادية: بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية للأساسات حسب المطلوبة بخلطة مكونة من ٣٠٠ كج اسمنت / ٠.٨ م³ زلط ٤٠٠ م³ رمل والخدمة الجيدة مع تسوية السطح جيداً وكلة حسب أصول الصنعة والمواصفات الفنية القياسية والبند كامل مما جميعة	٥
				بالمتر المسطح توريد وعمل دكة خرسانة عادية لزوم الأرضيات سمك ١٠ سم مكونة من ٠.٨ م³ زلط و٤٠٠ م³ و ٣٠٠ كج اسمنت مع تسوية السطح جيداً للحصول على سطح أملس مناسب حسب المواصفات الفنية وأصول الصنعة والبند كامل	٦

		٢٠٠	<sup>م</sup>		
		١٢٠	<sup>م</sup>	أعمال الخرسانة المسلحة :	٧
		٢٨٠	<sup>م</sup>	بالمتر المكعب توريد وصب وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والقواعد + سملات ورقب الأعمدة والحوائط وجميع الخرسانات أسفل منسوب سطح الأرض وذلك بخلطة مكونة من ٤٠٠ كج أسمنت لكل ٤٠٤ م <sup>٣</sup> زلط و ٤٠٠ م <sup>٣</sup> رمل وحديد التسليح المطلوب حسب تعليمات جهاز الأشراف من ٨٠ : ١٠٠ كج من الحديد / م <sup>٣</sup> خرسانة والثمن يشمل عزل القواعد والسملات والحوائط أسفل منسوب سطح الأرض بمادة البتنمين الساخن بطبقية لا تقل عن ١٥٠ ٢ سم بدهانها من جهة التربة وكلة حسب أصول الصنعة الموصفات الفنية القياسية والبند كامل مما جمـيـعـه.	
		٢٠	<sup>م</sup>	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة شرح البند السابق ولكن للهيكل الخرساني للمبني (أعمدة - سقف - سلم - اعتاب) وجميع أعمال الخرسانات المسلحة فوق منسوب سطح الأرض والبند كامل مما جمـيـعـه	٨
		١٠٠	<sup>م</sup>	أعمال المباني :	٩
		٨٠	<sup>م</sup>	بالمتر المكعب توريد وبناء طوب سليكات مقاس ٦×١٢×٢٥ بمونة مكونة من ٣٥٠ كج أسمنت / م <sup>٣</sup> رمل في الأماكن المطلوبة وحسب أصول الصنعة والبند كامل مما جمـيـعـه	
				بالمتر المسطح توريد وبناء مباني من الطوب الأسمنتي المفرغ بسمك ١٢ سم شرح البند السابق ولكن حوايا سـمـك ١٢ سـمـ في الأماكن المطلوبة وحسب الموصفات الفنية والبند كامل مما جمـيـعـه	١٠
				أعمال البياض والتخشين :	١١
				بالمتر المكعب توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوايا الداخلية والأسقف المطلوبة وفي الأماكن التي يحددها جهاز الأشراف بمونة مكونة من ٤٠ كج أسمنت / م <sup>٣</sup> مع مس الحوايا جيداً وتسليمها بالبيوض والأوتار حسب أصول الصنعة والبند كامل مما جمـيـعـه	

رئيس المركز والمدينة

مدير الإدارة الهندسية

ال المشروعات

( )

( )

مدير عام / حسام لبيب محمد

م/ رتبة عواد حسن