

محافظة شمال سيناء
مجلس مدينة الشيخ زايد
الادارة الهندسية

كراسة الشروط والمواصفات

عملية /

جلسة /

أسم مقدم العطاء /

عنوان مقدم العطاء /

قيمة النسخة / + ١٠% مصاريف إدارية

يعتمد

رئيس المركز والمدينة

الإدارة الهندسية

مدير عام / حسام لبيب محمد

م/ رتيبة عواد حسن

اشتراطات عامة

- (١) يتم تقديم العطاء فى مظلروفين احدهما فنى والاخر مالى .
- (٢) يقدم العطاء مصحوبا بمبلغ وقدرة فى المظلروف الفنى يزداد الى ٥ % من قيمة العطاء عند رسو العطاء .
- (٣) مدة العملية من تاريخ استلام الموقع .
- (٤) يلتزم المقاول بتقديم برنامج زمنى للتنفيذ داخل العطاء .
- (٥) يتقدم المقاول باسم المهندس المشرف على العملية عند التعاقد ، وفى حالة التأخير يخصم مبلغ وقدرة جنيها عن كل يوم تأخير .
- (٦) على المقاول توفير وسيلة انتقال يوميا للعمل مع جهاز الاشراف وفى حالة التأخير يخصم مبلغ وقدرة عن كل يوم تأخير .
- (٧) للجهة المالكة الحق فى قبول او رفض الى عطاء دون ابداء الاسباب .
- (٨) على المقاول تقديم العطاء دون اى شروط .
- (٩) للجهة المالكة الحق فى تعديل او زيادة او حذف بعض البنود بالعملية دون اعتراض المقاول .
- (١٠) الكميات الواردة هى كميات تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة .
- (١١) المقاول يلتزم بجميع اللوائح او القرارات الخاصة بالشروط والتنظيم والصحة ومجالس المدن .
- (١٢) المقاول مسئول بالتامين على اعماله بالموقع .
- (١٣) يلتزم المقاول باصلاح اى تلفيات اثناء سير العمل على نفقة الخاصة .
- (١٤) يلتزم المقاول بما يفيد سداد التامينات الاجتماعية .
- (١٥) يلتزم المقاول بما يفيد تسجيله فى ضريبة المبيعات .
- (١٦) على المقاول الالتزام التام بتعليمات الجهة المشرفة .
- (١٧) على المقاول ان يقوم بأعتماد العينات المستخدمة فى الاعمال قبل التوريد الى الموقع .
- (١٨) والاسعار شاملة كافة الضرائب .
- (١٩) القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية مكملة لشروط التعاقد .

- (٢٠) اى تأخير فى تسليم العملية عن المدة المحددة يطبق لائحة وقانون المناقصات والمزايدات وتوقيع الغرامات المقررة طبقا للقوانين المعمول بها .
- (٢١) للمالك الحق فى سحب العملية من المقاول واسنادها لمقاول اخر خصما على حسابه دون الحاجة لخطاره وذلك فى الحالات الاتية :-
- أ- اذا ظل المقاول متوقفا عن العمل مدة خمسة عشر يوما متتالية دون ابداء عذر قهرى .
- ب- اذا اهمل المقاول فى تنفيذ اى شرط من شروط العقد .
- (٢٢) الالتزام بمواصفات وزارة الكهرباء فى المهامات الموردة من حيث سمك الاعمدة واطوالها واقطارها والمواصلات الالومونيوم والمعزولة المستخدمة فى الاعمدة .
- (٢٣) على الشركات المتنافسة والمقاولين ان يقومو بتسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية WWW.etenders.goo.eg
- (٢٤) الاسعار شاملة نسبة ٧ % قيمة وضع التصميمات والمواصفات والاشراف والتجربة وشركة الكهرباء على العملية .

توقيع مقدم العطاء

()

اشتراطات إضافية هامة

بالنسبة للعملية

- ١- يراعى تعليمات جهاز الاشراف جيدا اثناء تنفيذ العملية وبكل دقة نظرا لظروف مدينة الشيخ زايد
- ٢- فى حالة عمل العدايات والقطع فى الطريق الرئيسية الاسفلتية يتم الحفر ووضع المواسير والردم عليها واعادة الشئ لاصله بالخرسانة العادية فى نفس اليوم وذلك لعدم التأثير على حركة السير والامن والسلامة العامة ومراعاة لظروف المدينة الخاصة.
- ٣- شركة الكهرباء جهة اشراف مع مجلس المدينة وعلى المقاول الالتزام بتعليمات ومواصفات الشركة وهى الجهة التى ستقوم بالاستلام الابتدائى للاعمال والتجربة واطلاق التيار والتشغيل والصيانة والاستلام النهائى للاعمال .
- ٤- يتم عمل محضر تنسيق قبل الشروع فى تنفيذ العملية بمعرفة مجلس المدينة وحضور مقاول العملية ومهندس المقاول ومديرى المرافق العامة بمدينة الشيخ زايد (الكهرباء – التليفونات – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) لضمان سهولة وسير الاعمال .
- ٥- على المقاول الالتزام بضرورة تواجد مندوب المرافق العامة (الكهرباء – التليفونات – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) اثناء العمل وبصفة دائمة لعدم الاضرار بالمرافق العامة فى مواقع العمل المختلفة .
- ٦- جميع المهمات الموردة والمستخدمه فى العملية حسب المواصفات المعتمدة لشركة الكهرباء ويتم معاينتها وفحصها قبل التركيب.
- ٧- الحفر لأي أعمال كابلات أو خلافة في حرم الطريق وليس في الإسفلت وذلك حفاظاً علي سلامة الطريق والسلامة العامة وكذلك الالتزام عند قع الطرق لعمل العدايات بالردم في نفس اليوم ورد الشئ لأصله.

توقيع مقاول العملية

()

محافظة شمال سيناء

مجلس مدينة الشيخ زويد

الإدارة الهندسية

مقايسة تقديرية لزوم / استكمال عملية انشاء وتوريد وتركيب شبكة كهرباء ارضية لمدينة
الشيخ زويد خطة ٢٠١٨ / ٢٠١٩

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٣ x ١٨٥ + ٩٥ جهد منخفض الومنيوم مسلح والبند يشمل الحفر للكابل عمق ٦٠ سم فى اى نوع من التربة ووضع الكابل والردم وجميع ما يلزم من علب بداية ونهاية كورس ووصلات لحام وعلب اتصال كامل مما جميعه حسب المواصفات الفنية القياسية لشركة الكهرباء	م.ط	٣٠٠٠		
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٣ x ٧٠ + ٣٥ مم جهد منخفض والبند يشمل الحفر والردم فى اى نوع من التربة ووضع الكابل والردم عليه على ان يكون الحفر بعمق لا يقل عن ٦٠ سم ووضع الشريط التحذيرى اللازم وجميع ما يلزم من كوس ووصلات لحام والبند كامل مما جميعه حسب المواصفات الفنية القياسية لشركة الكهرباء .	م.ط.	٧٠٠٠		
٣	بالعدد توريد وتركيب صندوق توزيع (لوحة توزيع) مقاس لا يقل عن ٧٠x١٠م علي أن تشتمل اللوحة علي عدد (١) مفتاح رئيسي ٤٠٠ A وعدد ٣ مفتاح ٢٥٠ A من نوع معتمد والبند كامل مما جميعه من النوع المعتمد والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال كاملا مما جميعه	م.ط.	٢٥		
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٣ x ٥٠ + ٢٥ مم جهد منخفض الومنيوم مسلح والبند يشمل الحفر للكابل عمق ٦٠ سم فى اى نوع من التربة ووضع الكابل والردم وجميع ما يلزم من علب بداية ونهاية وكوس ووصلات لحام وعلب اتصال كامل مما جميعه حسب المواصفات الفنية القياسية لشركة الكهرباء .	م.ط.	٤٠٠٠		

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٥	بالعدد توريد وتركيب علب دخول وخروج بلاستيك بالفيوزات من نوع معتمد حسب مواصفات شركة القناة لتوزيع الكهرباء مقاس (٣٠ x ٤٠) والبند كامل مما جميعه .	م.ط	٥٠٠		
٦	م.ط توريد وتركيب كابل ثرمومن النحاس ٢x٦م والبند كامل مما جميعه .	بالعدد	١٠٠٠		
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب عدايات من مواسير بلاستيك PVC ٦ بوصة فى المواقع التى تحتاج لذلك والبند يشمل الحفر بعمق ٦٠ سم فى الاسفلت والطرق العامه ووضع العدايات وردم واعادة الشئى لاصله كامل مما جميعه	م.ط	٢٥٠		
٨	بالعدد توريد وتركيب عامود انارة ١٢ متر مسلوب من الحديد ٨"/٤" بالذراع والكشاف الموفر قوة اللمبة ١٥٠ وات من نوع جيد على ان تعتمد العينة قبل التركيب ويشمل البند الفتحات اللازمة فى العامود (عدد ٢ فتحة) لدخول الكابلات وكذلك يشمل الاسلاك من كابل ثرمو نحاس ٢ x ٢ مم لتغذية الكشاف ويشمل الحفر للعامود وصب القاعدة خرسانة عادية بعمق ١,٥ متر ونص ودهان العامود برايمر وجهين باللاكية باللون المطلوب والبند كامل مما جميعه	بالعدد	٨٠		

هندسة كهرباء الشيخ زويد قسم المشروعات مدير الإدارة الهندسية رئيس المركز والمدينة

()

مدير عام / حسام لبيب محمد