

محافظة شمال سيناء
الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل
الإدارة الهندسية

مقايضة تقديرية لعملية إنشاء ورصف ورفع كفاءة طرق داخل قرى
الكتلا- راس النقب - التمد - بئر جريد - الريد - السلام)
مركز نخل

الاسم :

العنوان :

تاريخ فتح المظاريف :

التأمين الإبتدائي : ٢٠٠ الف جنية

مدة العملية : ١٨ شهر

ثمن الكراسة : ٢٠٠٠ جنيه

مديرعام الإدارة الهندسية) (

رئيس المركز والمدينة

م / عوده محمد عوده

عميد أ. ح ()

ماجد محمد احمد

مقايسة تقديرية لعملية إنشاء ورصف ورفع كفاءة طرق داخل قرى
(الكنتلا- راس النقب - التمد - بئر جريد - الريد - السلام) مركز نخل
خطة ٢٠١٧ حتي ٢٠٢٠

١- قرية الكنتلا :-

أ - رفع كفاءة طرق بطول = ٣ كم

ب- إنشاء ورصف طرق بطول = ٤ كم

٢- قرية راس النقب :-

أ - رفع كفاءة طرق بطول = ٣ كم

ب- إنشاء ورصف طرق بطول = ١ كم

- قرية بئر جريد:-

أ - رفع كفاءة طرق بطول = ٣ كم

- قرية التمد :-

أ - رفع كفاءة طرق بطول = ٣ كم

- قرية الريد :-

أ - إنشاء ورصف طرق بطول = ٣ كم

- قرية السلام :-

أ - إنشاء ورصف طرق بطول = ٣ كم

❖ اجمالي رفع كفاءة طرق بطول = ١١ كم

❖ اجمالي إنشاء ورصف طرق بطول = ١١ كم

م/المشروعات م/ مديره الطرق مدير عام الإدارة الهندسية
يعتمد ()
رئيس المركز والمدينة م/ عوده محمد عوده
عميد أ. ح ()
ماجد محمد احمد

محافظة شمال سيناء
رئاسة مركز ومدينة نخل
الإدارة الهندسية

لعملية إنشاء ورصف ورفع كفاءة طرق داخل قرى
(الكنتلا- راس النقب - التمد - بئر جريد - الريد - السلام) مركز نخل

الباب السادس

معاملات عناصر التكلفة

يلتزم مجلس مدينة نخل طبقاً لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته وعلى القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠ والمتضمن بعض القواعد الخاصة بتعديل قيمة العقود التي تكون مدة تنفيذها سنة أشهر فأكثر بالزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد والتي تطرح بعد تاريخ فتح المظاريف الفنية وذلك وفقاً لمعاملات يحددها المقاول في عطاءه ويتم التعاقد علي أساسها ويكون هذا التعديل ملزماً لطرفي التعاقد وذلك وفقاً للمعادلات والشروط الآتية :-

أولاً :- المعادلات :-

١- معادلة حساب قيمة التعويض المستحق للشركة أو قيمة الخصم المستحق للجهاز من حساب الشركة :-

قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول

٢- نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار :-

الرقم القياسي لسعر البند أو مكوناته عند المحاسبة مطروحاً منه الرقم القياسي للسعر عند تاريخ فتح المظاريف الفنية مقسوماً علي الرقم القياسي للسعر عند فتح المظاريف الفنية وذلك من واقع نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء .

ثانياً :- شروط المحاسبة علي الزيادة أو النقص في تكاليف بنود الأعمال :-

١- عناصر التكاليف الخاضعة للتعديل بالزيادة أو النقص طبقاً لشروط هذا العقد :-

أ - الدولار

ب - البتومين

- ٢- يقوم مجلس مدينة نخل بتحديد البنود المتغيرة ضمن شروط الطرح ، ويجب أن يتضمن عطاء المقاول (المظروف لفتي) معاملات عناصر التكلفة لبنود المتغير والتي حددها مجلس مدينة نخل ضمن شروط الطرح ويتم التعاقد علي أساسها ، وفي حالة عدم تضمين المقاول عطاؤه تلك المعاملات يتم استبعاد العطاء .
- ٣- النسبة التي يحددها المقاول بعطائه لكل بند أو مكوناته من البنود المتغيرة ، بمرعاة ألا تساوى (صفرأ) ويقل مجموعها عن ١٠٠% أو الواحد الصحيح بالنسبة لكل بند أو مشتملاته .
- ٤- تصرف قيمة المستخلص المعتمد في المواعيد المحددة وفقاً لأسعار العقد دون انتظار لتطبيق معادلة فروق الأسعار .
- ٥- يحاسب المقاول علي فروق الأسعار رفعاً أو خفضاً خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ المطالبة ، ويتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق ، بمرعاة أحكام المادة (٦٩) من هذه اللائحة ، ويجب احتساب أولوية المتعاقد في ترتيب عطاءه وذلك بتطبيق ذات المعادلة علي باقي العطاءات الأخرى .
- ٦- يتم المحاسبة علي تعديل السعر بالزيادة أو النقص بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاث شهور تعاقدية اعتباراً من ٣ أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان .
- ٧- لا يستحق المقاول أي علاوة في السعر للكميات التي تأخر في تنفيذها إلي ما بعد الثلاثة أشهر الأولي من تاريخ فتح المظاريف الفنية لسبب مرجعة يعود إليه.

تابع

معاملات عناصر التكلفة

لعملية إنشاء ورصف ورفع كفاءة طرق داخل قري

(الكنتلا- راس النقب - التمد - بئر جريد - الريد - السلام) مركز نخل

م	العنصر	العنصر	العنصر	الاجمالي
	الثابت	السولار	عنصر	الاجمالي
			البتومين	
١	%	%	-	١٠٠ %
	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من التربة الزلطية مع الرش بالمياه الدمك وذلك على طبقات لايزيد سمك الطبقة بعد الدمك عن ١٠سم ونسبة الدمك لا تقل عن ٩٨% من اقصى كثافة معملية جافة ناتجة من اختبار بوروكتور المعدل والبند يشمل الدمك والرش بالمياة وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا للكود المصري ومواصفات الفنيه للهيئة العامة للطرق والكباري وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف			
٢	%	%	-	١٠٠ %
	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من مادة M.C.O بمعدل ١.٥ كجم / م ^٢ والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل على الوجهة الأكمل طبقا للكود المصري للطرق ومواصفات للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الأشرف			
٣	%	%	-	١٠٠ %
	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة اسفلت سطحه على الساخن تدرج ٤ج بسمك ٥ سم مع الدمك ذات ثبات لا يقل عن ١٣٠٠كجم وتقديم تصميم الخلطة وصلاحيه المواد للأعتماد قبل العمل واجراء كافة اختبارات ضبط الجودة طبقا الكود المصري للطرق ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الأشرف			
٤	%	%	-	١٠٠ %
	بالمتر المسطح توريد وعمل وفرش طبقة لاصقه من البيتومين السائل R.C.5 سريع التطاير بمعدل ٥٠.٥ كجم / م ^٢ والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل على الوجهة الأكمل طبقا للكود المصري للطرق ومواصفات للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الأشرف			

مدير عام الإدارة الهندسية

العقود

يعتمد

()

رئيس المركز والمدينة

م/ عوده محمد عوده

الاشتراطات العامة لعملية / إنشاء ورصف ورفع كفاءة طرق داخل قري
(الكنتلا- راس النقب - التمد - بئر جريد - الريد - السلام) مركز نخل

- تخضع هذه العملية للشروط والمواصفات الواردة بكتاب وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- 1- ويعتبر مقدم العطاء انة قد اطلع عليها وعلى الشروط المكمله ووافق بمقتضاها واحكام القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته أساس التعاقد فى العمليه
 - 2- تقبل العطاءات بمكتب العقود بمجلس مدينه نخل لغايه الساعه الثانيه عشر ظهرا يوم الموافق ٢٠١٧ / / .
 - 3- العطاء سارى المفعول لمدة تسعون يوما من تاريخ جلسته فتح المظاريف
 - 4- الكميات الوارده بكراسه الشروط والمواصفات تقديرية والغرض منها بيان مقدار العقد بصفه عامه والعبره بما يطلب تنفيذه من المقاول وعلى المقاول التحقق من صحه المقادير والكميات ويطبق على المقاول نصوص القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨م واى تعديلات تطرا عليه
 - 5- للمجلس الحق فى قبول اى عطاء او تجزئته او الغاء المناقصه بدون ابداء الاسباب
 - 6- على المقاول تقديم سابقه اعمال معتمده من الجهات السابق التعامل معها وصوره مجدده من البطاقه الضريبية وبطاقه التسجيل بالإتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء وشهادة التسجيل بمصلحه الضرائب على المبيعات وصوره من السجل التجارى مجدده وصوره من عقد تاسيس الشركه وكشف بالمعدات ومركز الصيانه ان وجدت وشهادة بيانات موفته (أصل) من الإتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء
 - 7- على المقاول تدبير جميع المواد المطلوبه بمعرفته ودون إنتظار لأى تصاريح ودون ان يوتر ذلك على العمليه وان يضع المقاول فى تقييمه للفئات البنود تقلبات الاسعار والضرائب العامه والمبيعات وخلافه خلال مده التنفيذ وكذ المواد البترولييه مع العلم ان جميع المواد وارد كسارات شمال سيناء مالم يطلب خلاف ذلك
 - 8- اى تاخير عن المدد الاصلية للعمليه دون مبرر يطبق عليها لائحة القانون ٩٨ لسنة ١٩٩٨ م .
 - 9- يعين المقاول مهندساً نقابيا متخصصا مديرا للمشروع ومهندسون اخرون حسب فئه التصنيف التي تنطبق على العمليه والمحدده والاتحاد المصرى لمقاولى اعمال التشيد والبناء متضامين معه فى

المسئولية ويحضرهم عند التعاقد ويحق للمجلس خصم مبلغ ٢٠٠ جنيه (مائتين جنيه يوميا) على كل مهندس غير متواجد أثناء سير العمل.

١٠- الاعمال الغير وارده بالكراسه ويكلف بها المقاول يتم المحاسبه عليها على اسعار عبر قائمه صيانه المجلس لسنه التعاقد للأعمال الإنشائيه وبخصوص الاعمال الخاصه باعمال الطريق يتم المحاسبه عليها بعمل دراسه تحليليه للسعر السوقى

١١- المقاول مسئولاً على تدبير المياه والكهرباء بمعرفته وعلى نفقته.

١٢- تبدأ مدة العمليه من تاريخ استلام الموقع اوالتاريخ المشار اليه بالفقرة رقم ٢٠ من الاشتراطات العامه ومدته العمليه هي ()

١٣- اى اشتراطات مخالفه لما جاء بدفتر الاشتراطات الخاصه وبما ورد بمكتب الهيئه العامه للطرق والكبارى تعتبر مرفوضه قطعيا وللمجلس الحق فى رفض اى عطاء مقترح

توقيع مقدم العطاء

١٤- على المقاول تخصيص سياره ركوب بسائق بحاله جيده ولا تقل سعته المحرك عن ١٦٠٠ سى سى وتخصص للعمل مع طاقم الاشراف المعين من قبل المجلس طوال الاسبوع وطوال النهار وتكون هذه السياره جاهزه وصالحه للاستخدام يوميا وفي حاله تخلفها لاي سبب يتم خصم مبلغ ٢٠٠ جنيه (مائتين جنيه يوميا) عن كل سياره على حساب المقاول لاستخدام سياره المجلس وذلك دون اعتراض من المقاول .

١٥- على المقاول قبل البدء فى استخدام اى ماده التاكد من مطابقتها للمواصفات باجراء التجارب المعملية وذلك قبل البدء فى التنفيذ وفى حاله مخالفتها يتم ازالته بمعرفه المقاول دون المطالبه باى تعويض

١٦- يتم توقيع مقدم العطاء على جميع صفحات كراسه الشروط والمواصفات والاشتراطات العامه وختم بخاتم الشركه الخاص بها

١٧- لا يتم وضع (شرط اضافه مده تاخير بسبب عدم صرف الدفعات)

١٨- على المقاول تقديم ميزانيه طويله للطريق وقطاع المطلوب العمل فيه قبل البدء فى الاعمال

١٩- يلتزم المقاول بمجرد اخطاره استيفاء التامين النهائى وقبل البدء فى العمل يتم التامين على الاعمال موضوع العقد ويقدم لذلك وثيقه تامين طبقا للقانون ٦ لسنة ١٩٧٦ والمعدل للقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣

٢٠- على المقاول استلام موقع العمليه خلال اسبوع من تاريخ صدور امر الشغل وفى حاله تخلف المقاول عن استلام الموقع مده تزيد عن اسبوع اخر يعتبر ابتداء مدة العمليه من تاريخ تسديد التامين النهائى .

٢١- يعتبر دفتر الزياره اصل + صورته من المستندات الخاصه بالمشروع والمقاول مسئول عن تواجد دفتر الزياره بالموقع وتنفيذ كل ماجاء من التعليمات من المهندسين المشرفين وتعتبر اى اعمال لم يصرح بها بدفتر الزياره غير ملزمه للمجلس ومرفوضه ولا يستحق عنها اى مستحقات وتزال عن نفقه المقاول

٢٢- على المقاول التاكد من موقع العمليه قبل الدخول فى المناقصه

٢٣- المجلس وطاقم الاشراف هما المسئولان عن اى تعديلات او ماشابه ذلك يتم تنفيذها بمعرفه المقاول دون اعتراض منه عليها

- ٢٤- على المقاول التأكد بنفسه من ان كراسه الشروط والمواصفات المباعه له وكذا المستندات والتوصيات والتعديلات المرفقه هي لذات العمليه المتقدم لها وان جميع الكميات الخاصه بالبنود مدونه بالكراسه وان يرجع للمجلس فى اى ايضاحات له قبل جلسته فتح المظاريف .
- ٢٥- على المقاول تجهيز مكتب بمنطقه العمل حسب اشتراطات المكتب العربى وتحفظ به نسخه من الرسومات ونسخه من العقود والاشتراطات العامه.
- ٢٦- للمجلس الحق فى تغيير موقع العمل داخل كردون المدينه او القرية دون المطالبه بفروق اسعار
- ٢٧- المجلس غير مسئول عن ممدالتاخير لاعمال نقل المواد المحجريه او البتروليه الخاصه بالعمليه
- ٢٨- على المقاول ان يرفق بالعطاء تامين ابتدائى قدره () يزداد الى ٥% عند الرسو.
- ٢٩- مده ضمان الاعمال ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام الابتدائى للطريق واذا ظهر اى عيب فى الطريق (شروخ - هبوط - فجوات) او اى عيب فنى يتم اصلاحه بمعرفه المقاول خلال اسبوع من تاريخ اخطار المقاول ولو استدعى ذلك جزء او كل من مسافه الطريق الذى يتضح عدم صلاحيته وذلك حسب ارشادات لجنه الاستلام الابتدائى للعمليه
- ٣٠- يتم عمل الاختبارات اللازمه فى اى من المعامل التى يحددها المجلس على نفقه المقاول وتقديم التسهيلات اللازمه للتاكيد من مطابقه الاعمال والمواصفات وموافقنا بنتائج العينات معتمده
- ٣١- على المقاول اعتماد عينات من طبقه الاساس والطبقه السطحيه الاسفلتيه فى معمل مديريه الطرق بالعريش قبل البدء فى التنفيذ وتكون هذه الاختبارت على نفقه المقاول وهذا يعتبر مكمل للشرط رقم ٣٠.

توقيع مقدم العطاء

- ٣٢- بخصوص طبقه الاساس يتم عمل جسه واحده لكل عشرون متر طولى او من ٦٠:٧٠ مترمربع ولا يسمح بنقص السمك عما هو وارد بكراسه الشروط والمواصفات
- ٣٣- الطبقة السطحيه والرابطه يتم عمل جسه واحده لكل او ٥٠م طولى او ١٠٠ مترمربع ولا يسمح باى عجز فى السمك عما هو وارد بكراسه الشروط والطبقه السطحيه داخل حدود التدرج رقم ٤ ج طبقات سطحيه والطبقه الرابطه داخل حدود التدرج رقم طبقات رابطه والوارده بمواصفات الهيئه للطرق والكبارى.
- ٣٤- على المقاول توفير الموازين والمكاييل والاجهزه المساحيه اللازمه للرقابه على الاعمال وعليها التأكد من معايرتها
- ٣٥- لا يتم صرف اى مستحقات للمقاول سواء كانت دفعات جاريه او ختاميه الا بعد موافاة المجلس بنتائج العينات المختبره والمعتمده ومطابقه للمواصفات الوارده
- ٣٦- لا يتم تنفيذ طبقه تلى الطبقة السابقه الا بعد التأكد من جميع التجارب اللازمه للوصول الى المواصفات الفنيه الوارده فى كراسه الشروط وفى حاله عدم مطابقتها يتم ازالتها بكاملها بمعرفه المقاول على نفقته الخاصه دون طلب اى تعويض
- ٣٧- يحق للمجلس المرور فى اى وقت لمعاينه المعدات والالات التى تستخدم فى التنفيذ
- ٣٨- يحق للمجلس ايقاف كل او بعض اجزاء العمل التى تتاثر من مخالفه المقاول باى شرط من شروط العقد الى ان يتم ازاله اثار المخالفه ولا يحق للمقاول بسبب ذلك الحصول على ممداد اضافيه او تعويض

- ٣٩- على المقاول الالتزام بعدد العماله المحدده من ادارہ التخطيط والمتابعه وفقا لتعليمات الخطه العاجله بعدد عامل فقط ()
- ٤٠- يلتزم المقاول بتنفيذ قوانين العمل والاحتياطات الصحيه والبيئيه والامنيه للعماله القائمه على التنفيذ
- ٤١- لايسمح للمقاول باى حال من الاحوال تجزئه الكميات او فئاتها بالكراسه وان يتم وضع اسعار على الكميات المنصوص عليها بالكراسه واضحه وبقيمه واحده بكل بند ويستبعد اى عطا يقرر باشتراطات او تحفظات تخالف اشتراطات المجلس ولا يقبل تحميل الاسعار من بند الى اخر
- ٤٢- بند تركيب البلدورات شامل توريد فرشہ خرسانيه اسفل البردورات سمك ١٠ سم وعرض ٣٠ سم وضع خرسانه على جانبي البردورات وحسب تعليمات جهاز الإشراف وكذ الدهان ثلاثه اوجه باللون المطلوب
- ٤٣- يتم وضع الاسعار لجميع البنود بمعرفه المقاول واضحه مع تفقيطها بخط واضح فى خانه الفنہ .
- ٤٤- على المقاول تقديم برنامج زمنى لتنفيذه الأعمال على ان يلتزم به بعد اقراره واعتماده من المجلس وفى حاله الاخلال بهذا البرنامج يحق للمجلس تعليه قيمه غرامه التأخير حتى انتهاء الاعمال او تسليمها وذلك حسب مايراه المجلس .
- ٤٥- على المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء الكراسه وتفويض احد افراد الشركه بتفويض رسمى من الشركه ومختوم بخاتم الشركه وكذ عند حضورالجلسات.
- ٤٦- ايام الكوارث الطبيعیه والحروب والنوات والامطار التى يستوجب فيها وقف الاعمال يتم احتسابها للمقاول كمدد تضاف لمده العمليه بعد احضار كتاب معتمد من الهيئه العامه للارصاد الجويه من الاداره العامه للمناخ دون المطالبه بزياده الاسعار.
- ٤٧- يتم نقل واعاده تثبيت اى اناره تعترض نهر الشارع الجارى انشاءة على نفقه المقاول شامل جميع مايلزم من توصيلات كهربائيه وعوازل وخلافه ويتم اعاده التثبيت فى المكان الذى يحدده طاقم الاشراف
- ٤٨- يتم نقل ورفع اى احجار كبيره ومخلفات تشغيل عند المواد الحصويه الطبيعیه ونقلها بمعرفه المقاول وعلى نفقته الى المقابل العموميه .
- ٤٩- الاختبارات مواد الاساس والاساس المساعد كما يالى :-
- التاكل على الجزء المحجوزه على مهزة رقم ١٠
 - التدرج الحبيبي للمواد .
 - حد السيول ومجال اللدنه على الجزء المار من المهزة رقم ٤٠٠
 - الكثافه الجافه على الطبيعه .
 - طبقات الاسفلت .

- نسبة البتومين للمخلوط الاسفلتي
- التدرج الحبيبي
- تحديد الثبات والانسياب للمخلوط الاسفلتي بطريقة مارشال .
- تحديد نسبة الفراغات الهوائية
- فى جميع الاحوال يتم التنفيذ طبقا لمايلى:-
- تعليمات جهاز الاشراف بمجلس المدينة
- الشروط والمواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠م للهيئة العامة للطرق والكبارى
- الشروط الخاصة للعملية
- توصيات المعامل المركزيه للطرق والكبارى
- القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨م واللائحه التنفيذيه الصادر بقرار وزير الماليه رقم ١٣٦٧ لسنة ٩٨ م ومايظرا عليه من تعديلات
- الكود المصرى للطرق
- ٥١ - (أ) يشمل المظروف الفنى على التامين المؤقت والبيانات والمستندات المطلوبه للتحقق من مطابقه العرض الفنى للشروط والمواصفات المطروحه وتوفر الكفائه الفنيه والمقدره الماليه لمقدم العطاء وعلى الاخص:-
- جميع البيانات الفنيه على العرض المقدم
- طريقه التنفيذ
- البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته
- بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والاجهزه التى تستخدم فى التنفيذ
- بيان عن اسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند اليها الاشراف على التنفيذ
- بيانات كامله عن الشركات التى يسند اليها جزء من التنفيذ
- سابقه الاعمال
- بيان القيد فى السجلات الخاصه بالنشاط موضوع التعاقد
- القيد فى السجل التجارى او الصناعى او السجلات التى تكون القيد بها واجبا قانونيا حسب الاحوال
- بطاقه عضويه الاتحاد المصرى للتشييد والبناء
- شهاده تسجيل لدى مصلحه الضرائب على المبيعات
- البطاقه الشكل القانونى لمقدم العطاء
- - (ب) المظروف المالى ويشمل:-
- قوائم الاسعار وطريقه السداد
- قيمه الصيانه وغيرها من العناصر التى تؤثر على قيمه الماليه وفقا لما تقتضيها شروط الطرح

• شهاده تسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات

• البطاقه الضريبية

• بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء

- ٥٢- فى حاله صحه النتائج الخاصه بالتجارب على العينات وتكون مطابقه للمواصفات ويحرر محضر استلام الاعمال ابتدائيا ويكون هذا المحضر من ثلاثه صور ومعتمد من رئيس المجلس وفى حاله عدم حضور المقاول / الشركه او من ينوب ويسجل ذلك فى محضر الاستلام .
- يلتزم المقاول /الشركه فى خلال شهر من تاريخ الاستلام الابتدائى باخلاء موقع العمل من الألات والمعدات والمهمات الباقية الناتجه عن العمل وفى حاله عدم القيام بذلك يحق لمجلس المدينه القيام بهذه الاعمال على نفقه المقاول / الشركه بدون اعتراض .

توقيع مقدم العطاء

• فى حاله ما أسفرت التجارب الخاصه بمعاينه الاعمال عن هذه الاعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل طبقا للشروط والمواصفات يؤجل الاستلام الابتدائى الى ان يتم القيام بالعمل وفقا لرأى مجلس المدينه ويكون المقاول مسئول عن ازاله الاعمال المخالفه على نفقته الخاصه واعاده تشغيل الأعمال مرة اخرى طبقا للمواصفات الفنية المتعارف عليها وفى حاله تقصير المقاول او الشركه فى الاخذ برأى مجلس المدينه يحق له إجراء مايلزم على نفقه المقاول /الشركه وعلى حسابه وتحت مسؤوليته دون أدنى اعتراض من جانبه .

• على المقاول /الشركه ان يقوم بتقديم جميع التسهيلات اللازمه لانهاء اجراءات الاستلام الابتدائى للجنة بحيث لا تتأخر اللجنة عن اسبوعان من تاريخ صدور قرار الاستلام

• تبدأ مده الضمان من تاريخ اعتماد لجنة الاستلام الابتدائى وفتح الطريق للمرور بشرط ان تثبت اللجنة المختصة فى المحضر الخاص بالاستلام بانه تم انهاء جميع بنود الاعمال وما استخدم من اعمال اخرى وتمت نهائيا ومطابقه للمواصفات الفنية والمعارف عليها.

• اذا تأخر المقاول /الشركه فى اجراءات تنفيذ بدء الاستلام الابتدائى عن المده المحدده سوف يحتسب بدء فتره الضمان من التاريخ الفعلى للاستلام الذى تحدده لجنة الاستلام الابتدائى .

* تحاليل المعامل والاختبارات المعملية :-

تجرى المعامل دراسه خصائص المخلوطات الإسفلتية وطبقات الرصف لتحديد خصائصها حسب ما وضعت عنه المواصفات الخاصه بالعملية على نفقه المقاول / الشركه مع تقييم حاله الطريق من الناحية الانشائية عمل تقرير بذلك

تقوم اللجنة المشكله لتسلم الاعمال بالاطلاع على التقرير الوصفى (محضر معاينه) وتقرير المعامل ثم تقييم العملية نهائيا حسبما تصف المواصفات الخاصه للكود المصرى مع تقرير الخصومات اللازمه ان وجدت وتحديد امكانيه الاستلام من عدمه

التقرير النهائى:-

• تقوم اللجنة بتقديم تقريراً تفصيلياً بنتائج عملها الى السيد المهندس / مدير الاداره الهندسيه فى خلال مده اقصاها شهر من بدايه استلام العملية استلاما موقتا او ارجاء الاستلام لحين عمل اصلاحات معينه بمعرفه المقاول القائم بالتنفيذ

• ٥٣- تعد الكميات الوارده بجداول الفئات التقديرية قابله للزياده والعجز ولا يقيد بنتيجه المراجعه والحساب الختامى لبيان مقدار الاعمال التى تم تنفيذها فعلا على الطبيعه

تعتبر الاثمان التي تدفع للشركة / المقاول القائم بالتنفيذ هي على اساس الكميات التي تنفذ فعلا سواء كانت هذه الكميات اقل واكثر من الواردة بالمقاييسه والرسومات

يقوم المهندس المشرف من قبل المجلس اولا باول اثناء سير العمل بقياس وحصر الاعمال التي تنفذ وذلك بالاشتراك مع المقاول او مندوبه المقيد لدى المجلس ويتم التوقيع بصحة هذه المقاييسات والكميات التي تم حصرها فعلا من واقع العمل وفي حاله تخلف المقاول او مندوبه في الاشتراك بعمل الحصر والمقاييس بعد اخطاره - يلتزم بالمقاييسات والكميات التي تم حصرها بمعرفه جهاز الاشراف المكلف بالعمله ويكون قرار نهائيا

تبدأ مده الضمان من تاريخ محضر الاستلام الابتدائي وهذه المده هي "ثلاث سنوات" ويعتبر المقاول / الشركة مسئولا عن اي عيوب خلال هذه المده

يلتزم المقاول / الشركة طوال سريان مده الضمان النهائى بضمانه لكافه الاعمال المنفذه بالعمله

تخرج من هذا الالتزام السابق العيوب التي تنشأ نتيجة الحوادث والتلف التي لا يكون مسئولا عنها او متسببا فيها

في حاله حدوث اي خلاف بين لجنة الاستلام والمقاول / او مندوب الشركة من الناحيه الفنيه ويكون الحكم الى رئيس المجلس وله في ذلك ان يعين لجنة لبحث ذلك الموضوع .

يجب تنفيذ الأعمال في حدود الأعتامد المدرج للعام المالي ولا يتم تنفيذ أعمال زيادة عن الأعتامد المدرج الا في حالة توافر أعتامدات إضافية وبأمر شغل شريطاً ان تكون الأعمال متكاملة وبناء علي تعليمات طاقم الأشراف .

في حالة عدم تقديم المقاول لميزانية شبكية طولية للطريق يتم أحتساب كمين أعمال الحفر والردم (+، -) ٣٠ سم فقط ثلاثون سنتيمتر بدون الرجوع للمقاول .

توقيع مقدم العطاء

مقايسة تقديرية لعملية إنشاء ورصف ورفع كفاءة طرق داخل قري

(الكنتلا - راس النقب - التمد - بئر جريد - الريد - السلام) مركز نخل

م	بيان الاعمال	الوحده	الكمية	الفئة		الاجمالى	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر والردم للوصول الى المنسوب التصميمي أو جسر الطريق والبند يشمل ضبط مناسيب التربه الموجوده مع أعمال الردم للأماكن المنخفضه والقطع للأماكن العاليه مع الدمك للتربه جيداً والرش بالمياه والتسويه مع نقل المخلفات الزائده الى المقالب العموميه وكل مايلزم لنهوه البند حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف مماجمعيه بالمتر المكعب	٣م	٣٠٠٠٠				
٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة أساس من التربة الزلطية طبقاً للتدرج (ب) بسمك نهائي لا يقل عن ٢٥ سم بعد الدمك على طبقتين مع الرش بالمياه والهرس وتسويه السطح النهائي وعمل الأختبارات اللازمه فى القطاعات التى يحددها المهندس المشرف وطبقاً للمناسيب التصميمية مع مراعاة الميول المطلوبه ونهوه البند طبقاً لأصول الصناعه والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف مماجمعيه بالمتر المسطح	٢م	٦٦٠٠٠				
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه تشريب من الإسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١.٥ كجم /م٢ شامله مع مراعاة تنظيف سطح طبقه الأساس جيداً من الأتربة والمواد المفككة وترميم أي حفر تتكون بالسطح من نفس طبقه الأساس وتهرس جيداً قبل اضافة طبقه (M.C.O) وحسب المواصفات الفنية وأصول الصناعه مماجمعيه بالمتر المسطح	٢م	٩٩٠٠٠				

				١٣٢ الف	٢م	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقه سطحه من الخلطة الإسفلتية تتكون من خليط متجانس من كسر الأحجار الطبيعية الصلبة تدرج ٤ ج والمواد الناعمة والبودرة بالنسب المقررة على الساخن بسمك لا يقل عن ٥ سم بعد الدمك مماجمعه بالمتر المسطح	٤
--	--	--	--	---------	----	--	---

مقايسة تقديرية لعملية إنشاء ورصف ورفع كفاءة طرق داخل قري
(الكنتلا- راس النقب - التمد - بشر جريد - الريد - السلام) مركز نخل

م	بيان الاعمال	الوحده	الكمية	الفئة		الاجمالى	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
٥	بالمتر المسطح أعمال ترميم ومسح وإزاله المخلفات للمقابل العموميه وتجهيز طبقه الاساس القديمه واعدادها قبل وضع الطبقه السطحيه مع ترميم طبقه الأساس للوصول الى سمك ٢٥ سم بحيث لا يقل طبقه الأساس المضافه عن ١٠ سم (تربة زلطية تدرج ب) بعد الدمك وطبقا للمواصفات الفنيه واصول الصنائه وفى الاماكن التى يحددها طاقم الاشراف مماجميعه بالمتر المسطح	٢م	٣٣٠٠٠				
٦	بالمتر المسطح توريد وعمل وفرش طبقه لاصقه من البيتومين السائل R.C.5 سريع التطاير بمعدل ٥٠ كجم / ٢م مع مراعاة نظافة السطح جيداً والالتزام بالمواصفات الفنيه بالمتر المسطح	٢م	٣٣٠٠٠				
٧	بالمتر المكعب توريد وبناء وتنفيذ دبش لزوم تكاسى جسر الطريق سمك لا يقل عن ٤٠ سم والقدمه السفليه ٨٥ × ٨٥ سم مع اعتماد العينه قبل التوريد والتركيب يبنى بمونه الاسمنت بمحتوى اسمنتى ٣٥٠ كجم / ٣م رمل مع عمل الكحله وملئ الفراغات والعراميس حسب اصول الصنائه والمواصفات الفنيه وتعليمات طاقم الاشراف مماجميعه بالمتر المكعب	٢م	٥٠٠				

م/المشروعات م/ مديره الطرق مدير عام الإدارة الهندسية

يعتمد () م/ عوده محمد عوده رئيس المركز والمدينة

عميد أ. ح ()

ماجد محمد احمد