

مقايسة تقديرية لعملية مد خط كهرباء جهد متوسط بطول
٢ كم بالمشمات وتوريد وتركيب أعمدة كهرباء جهد منخفض
وكشافات ليد بتجمع أبوجريدة (قرية النشيلة)
مركز نخل

الإسم : _____

العنوان : _____

تاريخ فتح المظاريف : _____

التأمين الإبتدائى : ٥٠٠٠٠ جنية

مدة العملية : ١٢ شهر

ثمن الكراسة شامل : ٥٠٠ جنية

رئيس المركز والمدينة

مدير عام الإدارة الهندسية

مهندس الكهرباء

(عميد أ. ح) ()

() ()

ماجد محمد احمد

م / عوده محمد عوده

الاشتراطات العامة مقياسة تقديرية لعملية مد خط كهرباء جهد متوسط بطول
٢ كم بالمشتملات وتوريد وتركيب أعمدة كهرباء جهد منخفض وكشافات ليد

- ١- تخضع هذه العملية للشروط والمواصفات الواردة بدفتر الشروط العامة ومواصفات الأعمال للأبنية العامة الصادر من المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية ويُلغى كل ما يتعارض مع القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ يعتبر مقدم العطاء أنه أطلع عليها وعلى الشروط المكملة ووافق على العمل بمقتضاها وإحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أساس العقد في هذه العملية .
- ٢- يتعهد مقدم العطاء بتقديم عطاؤه في ظرفين مغلقين إحداهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي
- ٣- تقبل المعطآت بمكتب السيد المدير العام / رئيس المدينة لغاية الساعة الثانية عشره ظهرا
يوم الموافق / / ٢٠١٦م
- ٤- العطاء ساري المفعول لمدة ستون يوم من تاريخ جلسة فتح المظاريف
- ٥- لكميات المبينة بالمقاييس دقيقة وفنية ومفصلة والغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة والعبرة بما يطلب من المقاول تنفيذه دون اعتراض منه أو المطالبة بأي تعويض وعلى المقاول التحقق من صحة الكميات والرسومات ويطبق على المقاول نص القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ واي مواد مضافة بخصوص الكميات المنفذة
- ٦- ترفض أي عطاءات مقترنة بشروط مالية فيما عدا الخصم أو العلاوة
- ٧- على المقاول تقديم صورة من بطاقة التصنيف باتحاد المقاولين وكذا البطاقة الضريبية مجددة مع العطاء وتقديم سابقة أعمال معتمدة لمن لم يسبق لهم التعامل معهم بالمجلس
- ٨- على المقاول تدبير جميع مواد البناء الداخلة والمستخدمة في العملية بما فيها الحديد والأسمنت والخشب والزجاج بمعرفته دون الانتظار لأي تصاريح ودون أن يؤثر ذلك على مدة العملي
- ٩- أي تأخير عن المدة الأصلية للتنفيذ دون مبررات ويطبق عليها لائحة المناقصات والمزايدات بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨
- ١٠- يعين المقاول مهندسا نقابيا متخصصا لكل عملية منفصلة مديرا للمشروع متضامنا معه في المسؤولية وبحضره معه عند التعاقد على أن يقدم إقرارا بالإشراف على العملية خلال مدة التنفيذ وللمجلس الحق في خصم (مبلغ خمسون جنيها) يوميا عن كل مهندس غير متواجد أثناء سير العمل .
- ١١- الأعمال الغير واردة بالمقاييس ويكلف بها المقاول وكذلك الأعمال التي نشأ نتيجة تعديل في الأساسات أو غيرها يقدمها المقاول ويتم الموافقة عليها من المجلس وينتج عنها زيادة في الكميات عن الواردة في المقاييس يكون المحاسبية على أساس الأسعار الواردة بعطاء المقاول .
- ١٢- المقاول مسئول عن تدبير المياه والكهرباء بمعرفته وعلى نفقته ويقتصر دور المجلس على إعطائه الخطابات اللازمة لتسهيل مهمته فقط .

١٣- تبدأ مدة العملية من تاريخ استلام الموقع ومدة العملية هي ثمانية شهور .

١٤- أي اشتراطات مخالفة لما جاء بدفتر الاشتراطات التي لا تخالف القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وكذلك اشتراطات المجلس تعتبر مرفوضة قطعيا وللمجلس الحق في رفض أي عطاء مقرن بأي اشتراطات أو تحفظات تخالف الاشتراطات العامة والخاصة والاشتراطات العامة للمجلس للعملية

١٥- على مقدم العطاء الالتزام عند إعداده لقائمة الأسعار في عطائه طبق ما جاء بنص القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ م ولائحته التنفيذية علما بأن لن يلتفت إلى أي إدعاء من أصحاب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف .

١٦- على المقاول تدبير سيارة ركوب بسائقها وبحالة جيدة لا تقل سعة محركها عن ١٦٠٠ سي سي وتختص بالعمل مع طاقم الإشراف المعين من قبل المجلس فقط وتكون جاهزة وصالحة للاستخدام يوميا أثناء سير العمل وفي حالة تخلفها لأي سبب يتم خصم مبلغ ١٠٠ جنيه (فقط مائة جنيه) عن كل يوم وذلك لاستئجار سيارة على حساب المقاول أو استخدام سيارات المجلس وذلك دون اعتراض المقاول

١٧- على المقاول تجهيز مكتب بمنطقة العمل حسب اشتراطات المكتب العربي وتحفظ به نسخة من

الرسومات وصورة التعاقد والاشتراطات العامة

١٨- يكون أساس تقييم العطاءات المنصوص عليها في المادة ١٦ من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ماليا المقارنة بين العطاءات المقبولة فنيا هو متوسط مجموع الفئات المدرجة بالعطاء ويكون هو بذلك الأفضل سعرا ماليا وبصرف النظر عن اختلاف الكميات

١٩- على المقاول قبل البدء في استخدام أي مادة التأكد من صلاحيتها بإجراء التجارب المعملية وأهم هذه المواد هي (الأسمنت - الحديد - الزلط - المياه) التي يتم استخدامها في جميع أجزاء المنشأة وذلك قبل البدء في استخدامها وكذا بعد استخدامها وحيث تكون مطابقة للمواصفات الفنية في حالة مخالفتها بعد استخدامها يتم إزالتها بمعرفة المقاول دون المطالبة بأي تعويض واستخدام أي مواد بالمجلس تعتبر بمثابة إقرار كتابي من المقاول بصلاحية هذه المواد ومطابقتها للمواصفات ومسئوليته عن أي مخالفة تظهر نتيجة لاستخدام هذه المواد ٢٠- يتم توقيع مقدم العطاء على صفحات المقايسة والاشتراطات العامة ويختم بختمه الخاص

٢١- على المقاول تقديم رسومات تنفيذية لما يتم تعديله للمشروعات بمقياس رسم ١ : ٥٠ على لوحات مناسبة مبين عليها جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمد من جهة الإشراف أصل + ٣ صور

٢٢- يلتزم المقاول إخطاره بقبول عطاءه واستيفاء التأمين النهائي وكذا وثائق التأمين عن الأعمال قبل البدء في العمل وذلك خلال مدة عشرة أيام وفي حالة عدم قيامه باستيفاء التأمين يطبق المادة ٢١ من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨

٢٣- على المقاول تقديم عينات عن كافة الأعمال الخاصة لأعمال (البلاط - النجارة وخردواتها - أعمال الألومونيوم - الأعمال الصحية وخردواتها - الأعمال الكهربائية وجميع مشتملاتها من مفاتيح ومآخذ وأسلاك ولوحات وعلب توزيع للاعتماد من قبل المجلس قبل التركيب

٢٤- على المقاول قبل البدء والتنفيذ أن يبدأ في استخراج التراخيص بالبناء على الموقع وعلى نفقته الخاصة طبقا للقانون ١٠٦ لسنة ٧٦ والقانون ٢٥ لسنة ٩٢ والقانون ١٠١ لسنة ٩٦ على أن تضاف مدة استخراج الترخيص التي تزيد عن ١٥ يوم لمدة العملية الأصلية ز

٢٥- يعتبر دفتر الزيارة أصل + صورة من المستندات الخاصة للمشروع والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن تواجد دفتر الزيارة بالموقع بتنفيذ كل ما جاء بتعليمات موقعة من مدير الأعمال والمهندسين المشرفين والإدارة يعتبر أي أعمال لم يصرح بها في دفتر الزيارة غير ملزمة للإدارة وأي أعمال لم يصرح بها من قبل طاقم الإشراف مرفوضة ولا يستحق عنها أي مستحقات وتزال على نفقة المقاول على أن يتم تقديم هذا الدفتر ضمن مستندات ختامي العملية ٢٦- بالإضافة إلى المادة ٤ من دفتر الشروط من المكتب العربي يحق للإدارة أن تنتظر في المدد التي تجيزها الإدارة كمدد توقف قهري ودون مطالبة بزيادة الأسعار وهي : -

- أيام الحروب والكوارث الطبيعية وتسجل بدفتر الزيارة من طاقم الإشراف بما يفيد التوقف الفعلي ولا تشمل النواة والأمور الاعتيادية التي يمكن للمقاول تقديرها عند دراسة العملية

- أي عوائق غير ظاهرة أو تعديل في الموقع بمكاتبات رسمية أو تأخير في اعتماد تقرير الأساسات لمدة تتجاوز (خمسة عشرة يوما)

٢٧- يتم استخدام الجير في أعمال البياض وخلافه حسب المواصفات وغير مسموح باستخدام أي مواد أخرى مخالفة لذلك

٢٨- على المقاول التأكد من موقع الإنشاء للعملية على الطبيعة قبل الدخول في المناقصة

٢٩- على المقاول استلام موقع العملية خلال عشرة أيام من استكمال التأمين النهائي

- وفي حالة تخلف المقاول عن استلام الموقع مدة تزيد عن عشرة أيام أخرى يعتبر ابتداء مدة العملية من تاريخ تسديد التأمين النهائي

٣٠- على المقاول تقديم برنامج زمني تنفيذي للأعمال على أن يلتزم به بعد إقراره واعتماده من المجلس وفي حالة الإخلال بهذا البرنامج يحق للمجلس تعليية قيمة غرامة التأخير حتى انتهاء الأعمال أو سحب الأعمال وذلك حسب ما يراه المجلس .

٣١- على المقاول التأكد بنفسه من أن المقاييس المباعة له وكذا المستندات والتوصيات والتعديلات المرفقة هي لذلت العملية المتقدم لها ولأن جميع الكميات الخاصة بالبنود مدونة بالمقاييس وان يراجع مجلس المدينة في أي إيضاحات له

٣٢ - على المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء النسخة أو بتوكيل رسمي معتمد وكذا عند حضور جلسات فتح المظاريف

٣٣- على المقاول إن يضع العلاوة للعملية عند دراسته لها شاملة ضريبة المبيعات المقررة لأعمال المقاولات وأي ضرائب ورسم أو التزامات حكومية أخرى

٣٤ - لا يسمح للمقاول بأي حال من الأحوال تجزئة الكميات أو فئاتها بالمقاييس وأن يتم وضع أسعاره على الكميات المنصوص عليها بالمقاييس واضحة وبفئة واحد للبند ويستبعد أي عطاء يقترن باشتراطات أو تحفظات تخل في اشتراطات المجلس

٣٥- يقوم المقاول بتقديم تصميم الخطات الخرسانة المسلحة والعاوية وذلك باستخدام المواد الحجرية المطابقة للمواصفات الفنية

- الخرسانة العادية عن ١٧٥ كجم/سم^٢ كذلك وعلى ألا يقل محتوى الأسمنت بالمتري المكعب من الخرسانة المسلحة والعادية عن ما هو وارد بكراسة الشروط والرسومات ما لم يذكر خلاف ذلك من مواصفات خاصة
- ٣٦- على المقاول تقديم رسومات تنفيذية لما يتم تعديله للمشروعات بمقياس رسم ١ : ٥٠ على لوحات مناسبة مبين عليها جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمد من جهة الإشراف أصل + ٣ صور
- ٣٧ - على المقاول قبل البدء في التنفيذ عمل وثائق التأمين عن العملية
- ٣٨- على المقاول تقديم عينات عن كافة الأعمال الخاصة بالتركيب مثل (البلاط - النجارة وخردواتها - أعمال الألومنيوم - الأعمال الصحية وخردواتها - الأعمال الكهربائية وجميع مشتملاتها من مفاتيح ومآخذ وأسلاك ولوحات وعلب توزيع للاعتماد من قبل المجلس قبل التركيب
- ٣٩ - على المقاول قبل البدء في استخدام أي مادة التأكد من صلاحيتها بإجراء التجارب المعملية مثل (الأسمنت - الحديد - الزلط - المياه) وذلك قبل البدء في استخدامها وبعد استخدامها بحيث يتأكد دائما مطابقتها للمواصفات الفنية وعلى أن يوضح في عطاؤه الفني أسلوب ضبط وتأكيد جودة الأعمال وجهة اختبارها وكيفية التعامل معها على أن تكون جهة الاختبار حكومية أو قطاع الأعمال وأي أعمال تتم مخالفة للمواصفات يتم إزالتها على حسابه وإعادة تنفيذها بما يتفق والمواصفات الفنية وبدون المطالبة بأي تعويض
- ٤٠- المقاول مسئول عن تواجد دفتر الزيارة بالموقع وتنفيذ كل الأوامر والتعليمات الصادرة من المهندس مدير الأعمال والمهندسين المشرفين والمدونة بدفتر الزيارة من أصل + صورة والموقعة منهم بتاريخ صدورها ويتم تسليمه مع ختامي العملية .
- ٤١- يوقع المقاول على جميع صفحات المقايضة باسمه بتوقيع مقروء ويختمه بختمه الخاص .
- ٤٢- أي تأخير ينتج عن كوارث طبيعية خارجة عن إرادة المقاول يتم طرحها على إدارة الفتوى بمجلس الدولة لأحقية إضافتها من عدمه دون المطالبة بأية زيادة في الأسعار
- ٤٣- توصيل المياه والإنارة على حساب المقاول
- ٤٤- بالنسبة للشركات مقدمة العطاءات يتم تقديم صورة من عقد الشركة وقانونها النظامي ونشاطها.

٢٠ / / /

الإدارة الهندسية الشؤون المالية الشؤون القانونية رئيس
المركز والمدينة

() () () عميد أ.ح ()

م / ع ودة محم ودة ع ودة
ماجد محمد احمد

اشتراطات خاصة بإعمال الكهرباء

- ١- إحضار شهادات الاختبار لجميع الأعمدة والكشافات والأسلاك والكابلات والمحولات واللوحات وجميع المهمات الخاصة بإعمال الكهرباء من شركة معتمدة ومطابقة للمواصفات الفنية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء
- ٢- العمود ٨/٣٥٠ جهد منخفض متدرج قطاع ٤/٦/٨ "بسمك ٤/٤,٥/٤,٥ مم وطول ٢/٢,٥/٤ م ويتراوح وزن العمود من ١٥٤ كجم الى ١٧١ كجم وحسب المواصفات الفنية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء
- ٣- العمود ٨/١٥٠ جهد منخفض متدرج قطاع ٣/٤/٦ "سمك ٣,٥/٤/٤ مم وطول ٢/٢,٥/٤ م ويتراوح وزن العمود من ١٠٣ كجم الى ١٠٧ كجم وذلك حسب مواصفات شركة القناة لتوزيع الكهرباء
- ٤- العمود الهيكلي رسم ١٠/٢/١٠ قطاع زوايا حديد ٢٥×٢٥×٣ مم والوزن لا يقل عن ٦٢٥ كجم بالكابولي وحسب المواصفات الفنية لشركة توزيع كهرباء القناة
- ٥- العمود الهيكلي رسم ١٩/٢/١٩ قطاع زوايا حديد ٢٥×٢٥×٣ مم والوزن لا يقل عن ٣٣٠ كجم بالكابولي وحسب المواصفات الفنية لشركة توزيع كهرباء القناة
- ٦- المسافة البيئية لأعمدة الجهد المتوسط لأتقل عن ٧٠ م.ط ولأزيد عن ٧٥ م.ط
- ٧- المسافة البيئية لأعمدة الجهد المنخفض لأتقل عن ٣٥ م.ط ولأزيد عن ٤٠ م.ط
- ٨- جميع المحولات والمولدات واللوحات والمهمات يجب أن تكون من شركات معتمده مع إحضار شهادات الاختبار والضمان معتمده من الشركة ومطابقة لمواصفات شركة القناة لتوزيع الكهرباء
- ٩- يتحمل المقاول مسئولية المهمات وحرصاتها حتى نهاية المشروع وإطلاق التيار والتسليم الابتدائي
- ١٠- يتم صب الحلية الخراسانية الخاصة بأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض مع قاعدة الأعمدة والأبراج في نفس التوقيت دون فاصل زمني وفي حاله مخالفه ذلك يتم خصم ٥٠٪ من قيمه البند
- ١١- تلتزم الشركة المنفذة بإصلاح أي تلفيات أثناء سير العمل وعلى نفقتها الخاصة

الإدارة الهندسية والمدينة	الشئون المالية	الشئون القانونية	رئيس المركز
()	()	()	عميد أ. ح ()
()	()	()	()
م / ع	ودة محم	د ع	ودة

ماجد محمد احمد

مقاييس تقديرية لعملية مد خط كهرباء جهد متوسط بطول ٢ كم بالمشمات وتوريد وتركيب
أعمدة كهرباء جهد منخفض وكشافات ليد بتجمع أبوجريدة (قرية النثيلة) مركز نخل

ملاحظات	الاجمالي		الفئه		الكميه	الوحدة	بيان الأعمال	م
	م	ق	ج	ق				
					١٥	بالعدد	<p>بالعدد توريد وتركيب عامود هيكلى مجلفن رسم ١٢/١٠ لايقل وزنه عن ٦٢٥ كجم بالكابولى شامل العوازل جهد ١١ كف بالمسمار والقرص والشدادات ضد الضباب وسلك سويدى أو مايمائلة ١٢/٧٠ مم مقوى بالصلب وذلك حسب المواصفات الفنية لشركة توزيع كهرباء القناة والثمن يشمل الحفر فى اى نوع من انواع التربيه بعمق ٢.٢٥ م وابعاد ١.٢٥ × ١.٢٥ م وعمل فرشيه خرسانيه اسفل العمود سمك ٢٠ سم وبمحتوى خرسانة عاديه مكونة من ٠.٨ م ٣ زلط ٠.٤ م ٣ رمل ، ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى/ ٣ م مع عمل حليه خرسانيه ابعادها ٧٠ × ٧٠ × ٧٠ سم فوق سطح الارض حول العمود والمسافه البينيه بين العمود والعمود لأتقل عن ٧٠ م وط وعمل توصيله أرضيه للأعمده من مواسير حديد مجلفن قطر ٢ بطول ٢ م وتوصيلها بالعمود بموصلات نحاس مجدوله قطاع ٢٥ مم بطول ٢ م لكل برج و ٢ قوسه نحاس و ٢ مسمار مجلفن على ان يتم ربطها بجسم العمود وماسوره الأرضى باستخدام قوس نحاس ومسامير وصماويل من الصلب المجلفن الذى لايصدأ مع توريد وتركيب لوحه تحذير مقاس ٢٠ × ٢٠ سممن الصاج ١.٢٥ مم مطلى بالمينا الحمرا ومرسوم عليها جمجمه وعظمتين بالمينا البيضاء ويكتب عليه رقم العمود بالمينا السوداء وتثبت بالقفيز اللازم على العمود بارتفاع ٤ متر فوق سطح الارض وعلى ان يتم البند بمشماتله حسب المواصفات الفنية لشركة توزيع كهرباء القناة مماجميعه بالعدد</p>	

محافظه شمال سيناء
الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل
الإدارة الهندسية

مقايسة تقديرية لعملية مد خط كهرباء جهد متوسط بطول ٢ كم بالمشتملات وتوريد وتركيب
أعمدة كهرباء جهد منخفض وكشافات ليد بتجمع أبوجريدة (قرية النثيلة) مركز نخل

ملاحظات	الاجمالي		الفئه		الكميه	الوحدة	بيان الأعمال	م
	م	ق	ج	ق				
					٣٥	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لعمود هيكلى رسم ٩ أ / ١٢ وبويرة حفر بعمق ٢ م وابعاد ١م×١م وحليه خرسانيه ٧٠×٧٠×٧٠سم ولايقل وزن العمود عن ٣٢٥ كجم ويتم نهو البند بمشتملاته حسب المواصفات الفنيه لشركة توزيع كهرباء القناة مماجميعه بالعدد	٢
					١	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب محول قليل المفايد قدرة ١٠٠ ك.ف. ٠. ف. ١٠. جهد ١١ والمحول يشمل سكينه ثلاثيه ٢٠٠ أمبير جهد ١١ بمجموعه دروبات و مجموعه ارضى جهد منخفض ومجموعه ارضى جهد متوسط و مجموعه مانع الصواعق والمحول على شاسيه معلق حسب المواصفات الفنيه لشركة كهرباء القناة مماجميعه بالعدد	٣
					١٥٠	م ٠ ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل منخفض (٣×١٨٥+٩٥) والبند يشمل تركيب حسب المواصفات الفنيه لشركة كهرباء القناة مما جميعه بالمتر الطولى	٤
					١	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب لوحه محول قدره ١٠٠ ك.ف. أ.ك.ف. نوع A.B.B بها مفتاح رئيسى قدرة ٤٠٠ أمير وعدد ٤ مفتاح فرعى قدرة ٢٥٠ أمبير حسب المواصفات الفنيه لشركة كهرباء القناة مما جميعه بالعدد	٥
					٤	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب سكينه ٤٠٠ أمبير جهد ١١ ك.ف. أ. والثنى يشمل السكينه بالشاسيه وحسب المواصفات الفنيه لشركة كهرباء القناة (سكينه تقسيم خطوط) اوبداية خط مماجميعه بالعدد	٦

مقايسة تقديرية لعملية مد خط كهرباء جهد متوسط بطول ٢ كم بالمشتمات وتوريد وتركيب
أعمدة كهرباء جهد منخفض وكشافات ليد بتجمع أبوجريدة (قرية النثيلة) مركز نخل

ملاحظات	الاجمالي		الفئه		الكميه	الوحدة	بيان الأعمال	م
	م	ق	ج	ق				
					٧٠	بالعدد	<p>بالعدد توريد وتركيب عمود كهرباء جهد منخفض ٨/٣٥٠ مدرج من الحديد قطاع (٤/ ٦/٨) وسمك ٤.٥ × ٤.٥ × ٤ مم وتدرج ٤ / ٢.٥ / ٢م بحيث لا يقل وزن العمود عن ١٧٠ كجم والبند يشمل توريد وتركيب ٥ عازل صيني طول ١٤ سم و ٥ حامل حديد بوصة والدهان وجهين بيويه البرايمر ووجهين بيويه الزيت باللون المطلوب و الحفر فى اى نوع من انواع التربه بعمق ١م بابعاد ٧٥ × ٧٥ سم ومحتوى خرسانة عادية مكونة من ٠.٨ م ٣ زلط ٠.٤ م ٣ رمل ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى / ٣م مع عمل حليه قطرها ٥٠ سم وارتفاعها ٤٠ سم فوق سطح الارض حول العمود والمسافه البينييه بين الاعمده لاتقل عن ٣٥ م ط حسب المواصفات الفنيه لشركة الكهرباء مماجميعه بالعدد</p>	٧
					٨٠	بالعدد	<p>شرح البند السابق ولكن لعمود كهرباء جهد منخفض ٨/١٥٠ مدرج من الحديد قطاع (٣ / ٤/٦) وسمك ٤ × ٤ × ٣.٥ مم وتدرج ٤ / ٢.٥ / ٢م بحيث لا يقل وزن العمود عن ١٠٧ كجم والحوامل تكون ٣" مماجميعه بالعدد</p>	٨

محافظه شمال سيناء
الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل
الإدارة الهندسية

مقايسة تقديرية لعملية مد خط كهرباء جهد متوسط بطول ٢ كم بالمشتملات وتوريد وتركيب
أعمدة كهرباء جهد منخفض وكشافات ليد بتجمع أبوجريدة (قرية النثيلة) مركز نخل

ملاحظات	الاجمالي		الفئه		الكميه	الوحدة	بيان الأعمال	م
	م	ق	ج	ق				
					١٥٧٥٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب وشد سلك المونيوم معزول ٣٥ مم من انتاج شركه السويدي أو مايمثله ونهو البند كامل حسب المواصفات الفنيه لشركه كهرباء القناه مماجميعه بالمترالطولى	٩
					١٠٥٠٠	م . ط	شرح البند السابق ولكن لسلك المونيوم معزول ٢٥ مم لزوم الارضى والاناره مماجميعه بالمترالطولى	١٠
					٥٠	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد (L.E.D) نوعيه السويدي او ما يمثله إناره شوارع بقدره ١٠٠ وات والكشاف مكون من عدد ٢ عدسه LED بقدره ٥٠ وات للعدسه وزراع الكشاف متحرك قطر الزراع ٦٠ مم والمواصفات الفنيه للكشاف والمشمتملات حسب مواصفات شركه القناه لتوزيع الكهرباء ونهو البند حسب المواصفات الفنيه مماجميعه بالعدد	١١

مقايسة تقديرية لعملية مد خط كهرباء جهد متوسط بطول ٢ كم بالمشتمات وتوريد وتركيب
أعمدة كهرباء جهد منخفض وكشافات ليد بتجمع أبوجريدة (قرية النثيلة) مركز نخل

ملاحظات	الاجمالي		الفئه		الكميه	الوحدة	بيان الأعمال	م
	م	ق	ج	ق				
					١	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب محول قليل المفايد قدرة ٢٠٠ ك.ف ٠ ف ٠ أ جهد ١١ والمحول يشمل سكينه ثلاثيه ٢٠٠ أمبير جهد ١١ بمجموعه دروبات و مجموعه ارضى جهد منخفض ومجموعه ارضى جهد متوسط و مجموعه مانع الصواعق والمحول على شاسيه معلق حسب المواصفات الفنيه لشركة كهرباء القناة مماجميعه بالعدد	١٢
					١٥٠	م ٠ ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل منخفض (٣×١٨٥+٩٥) والبند يشمل تركيب عدد ١٢ قوسه إلمونيوم (١٨٥) وعدد ١٢ قوسه إلمونيوم (٩٥) حسب المواصفات الفنيه لشركة كهرباء القناة مما جميعه بالمتر الطول	١٣
					١	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب لوحه محول قدره ٢٠٠ ك.ف.أ نوع A.B.B بها مفتاح رئيسى قدرة ٤٠٠ أمير وعدد ٤ مفتاح فرعى قدرة ٢٥٠ أمبير حسب المواصفات الفنيه لشركة كهرباء القناة مما جميعه بالعدد	١٤

هندسة كهرباء نخل مهندس الكهرباء
مدير عام لإدارة الهندسية

م /
عودة محمد عودة
رئيس المركز والمدينة
يعتمد
عميد أ.ح ()

ماجد محمد احمد