

نموذج مقاييسات تقديرية للطرق

البند	بيان الاعمال	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	اعمال أتربة حفر وردم او نقل أتربة لتشكيل جسر الطريق طبقا للمنسوب التصميمي مع الدمك وطبقا للشروط والمواصفات والفئه شامله بالمتر المكعب			
٢	اعمال توريد وفرش طبقة اساس ( تربة زلطية ) بسمك متوسط ١٥ سم بعد الدمك ورش المياه فى القطاعات التى يحددها المهندس المشرف وطبقا للشروط والمواصفات والفئه شامله مما جميعه بالمتر المسطح			
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس ( تربة زلطية ) بسمك ٢٥ سم بعد الدمك ورش المياه فى القطاعات التى يحددها المهندس المشرف وطبقا للشروط والمواصفات والفئه شامله مما جميعه بالمتر المسطح			
٤	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الاسفلت متوسط التطاير M .C. O. بمعدل ١,٥ كجم /م <sup>٢</sup> فوق طبقة الاساس والفئة شامله بالمتر المسطح			
٥	أعمال توريد وانشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك تدرج ( ٤ جـ ) باستخدام سن الأحجار الصلبه وطبقا للشروط والمواصفات والقطاع العرض مما جميعه بالمتر المسطح			
<b>الإجمالى</b>				